

PRILOGA 2

1. POPIS SPLOŠNIH GRADBENIH DEL IN CENA NA ENOTO

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

I. Rušitve in odstranjevanja

1.	Rušenje lesene stropne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	7,10 EUR
2.	Rušenje lesene strešne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru tlora;	m2	12,64 EUR
3.	Rušenje predelnih sten debeline do 12 cm v celoti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	7,10 EUR
4.	Rušenje nosilnih opečnih zidov, zidanih v apneni ali podaljšani cementni malti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru zidu;	m3	60,52 EUR
5.	Rušenje lesene zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru površine;	m2	12,64 EUR
6.	Rušenje kamnite zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru zidu;	m3	48,30 EUR
7.	Rušenje dimnika v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po tekočem metru dimnika;	m1	19,00 EUR
8.	Prebijanje kamnitega zidu za odprtino velikosti do 2 m2, obzidavanje špalet in naprava ležišč za preklado, brez izdelave preklade ter vsa pomožna dela, vključno z odvozom materiala na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m3;	m3	234,72 EUR
9.	Odstranjevanje ometov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	6,36 EUR
10.	Strojno rušenje celotnega objekta v zidani izvedbi: streha, stropovi, nosilni in predelni zidovi ter temelji vključno s sortiranjem, nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km, z razstiranjem in planiranjem, obračun po m3 <u>Opomba: v ceni rušenja ni upoštevano:</u> – odklop električnega in vodovodnega priključka na objekt ter odstranjevanje notranjih napeljav, – zavarovanje sosednjih objektov med rušenjem, – eventualno podpiranje nosilnih konstrukcij med rušenjem, – ročno odstranjevanje strešne kritine, letvanja in kleparskih izdelkov ter odstranjevanje oken in vrat, kar se izvaja po predhodnem dogovoru z nadzornikom Državne tehnične pisarne v pripravi nadaljnje uporabe elementov ali v primeru azbestnih materialov	m3	10,30 EUR
11.	Rušenje armiranobetonskih konstrukcij z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m3;	m3	325,82 EUR
12.	Rušenje armiranih betonskih estrihov debeline do 5 cm na podlagi iz lahkih izolacijskih plošč z odvozom ruševin na deponijo na gradbišču; obračun po m2;	m2	7,78 EUR
13.	Rušenje betonskih konstrukcij iz pustega betona, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, strojno; obračun po m3;	m3	115,37 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
14.	Rušenje kamnitih zidov, skupaj s podpiranjem in zavarovanjem preostalega dela objekta, s transportom na deponijo gradbišča, obračun po m3;	m3	48,30 EUR
15.	Prebijanje opečnega zidu za odprtino velikosti do 2 m2 z obzidavanjem špalet in napravo ležišč za preklado (brez izdelave preklade) ter vsemi pomožnimi deli na objektu, vključno z odvozom materiala na deponijo, obračun po m3;	m3	150,12 EUR
16.	Izsekavanje utora v kamniti zid za ležišče plošče dimenzij do 15 x 20 cm, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m1;	m1	25,32 EUR
17.	Izsekavanje utorov in prebojev v kamniti zid za ležišča novih nosilnih elementov (stropnikov, nosilcev), s prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m3;	m3	943,00 EUR
18.	Odstranitev oken kompletno z okvirji in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kom;		
	okna vel. do 2 m2	kom	21,24 EUR
	okna vel. nad 2 m2	kom	26,87 EUR
19.	Začasna odstranitev za ponovno uporabo – okna kompletno z okvirji in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kom;		
	okna vel. do 2 m2	kom	38,96 EUR
	okna vel. nad 2 m2	kom	52,19 EUR
20.	Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kom;		
	vrata vel. do 2 m2	kom	12,82 EUR
	vrata vel. nad 2 m2	kom	17,03 EUR
21.	Začasna odstranitev za ponovno uporabo – podboji ali okvirji vrat in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kom;		
	vrata vel. do 2 m2	kom	26,10 EUR
	vrata vel. nad 2 m2	kom	31,13 EUR
22.	Odstranitev raznih predmetov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kom;		
	sanitarni predmeti	kom	8,01 EUR
	obzidane kadi	kom	31,36 EUR
	instalacijske omarice vel. do 0,50 m2	kom	11,26 EUR
	manjši predmeti: dimniška vratca, rešetke ...	kom	3,20 EUR
23.	Začasna odstranitev raznih predmetov za ponovno uporabo in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kom;		
	sanitarni predmeti	kom	10,99 EUR
	obzidane kadi	kom	43,40 EUR
	instalacijske omarice vel. do 0,50 m2	kom	20,74 EUR
	instalacijske omarice vel. nad 0,50 m2	kom	38,82 EUR
	manjši predmeti: dimniška vratca, rešetke ...	kom	6,27 EUR
24.	Odstranitev zidanih štedilnikov, peči in ognjišč in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kom;	kom	35,80 EUR
25.	Začasna odstranitev za ponovno uporabo – zidani štedilniki, peči in ognjišča in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kom;	kom	81,45 EUR
26.	Odstranitev lesenega stopnišča, vključno z ograjo, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2 tlorisne površine;	m2	11,63 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
27.	Začasna odstranitev za ponovno uporabo – leseno stopnišče, vključno z ograjo, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;	m2	38,14 EUR
28.	Odstranitev steklenih sten z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2	m2	5,45 EUR
29.	Začasna odstranitev za ponovno uporabo – steklene stene, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;	m2	7,87 EUR
30.	Odstranitev vgrajenih elementov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m1;		
	nadometna cevna instalacija	m1	1,79 EUR
	nadometna žična instalacija	m1	1,10 EUR
	podometna cevna instalacija	m1	3,39 EUR
	podometna žična instalacija	m1	2,61 EUR
	pripire, kotniki in podobno	m1	3,71 EUR
	okenske police in podobni predmeti	m1	3,75 EUR
	lesene ograje	m1	5,40 EUR
	kovinske ograje	m1	8,06 EUR
	montažne betonske ograje	m1	15,38 EUR
	okenske in vratne kamnite erte	m1	20,46 EUR
31.	Začasna odstranitev vgrajenih elementov za ponovno uporabo in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m1;		
	okenske police in podobni predmeti	m1	14,60 EUR
	lesene ograje	m1	10,03 EUR
	kovinske ograje	m1	15,29 EUR
	montažne betonske ograje	m1	35,89 EUR
	okenske in vratne kamnite erte	m1	28,89 EUR
32.	Čiščenje in pranje zidov in podlog pred ponovnim ometom, obračun po m2;		
	opečne ali betonske podloge	m2	2,75 EUR
	kamnite podloge	m2	3,43 EUR
	lesene ali trstične podloge	m2	2,24 EUR
33.	Odstranitev oblog in tlakov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;		
	lesene stenske obloge	m2	3,94 EUR
	horizontalne hidroizolacije	m2	2,01 EUR
	vertikalne hidroizolacije	m2	1,79 EUR
	kamnite plošče iz peščene podloge	m2	5,36 EUR
	ladijski pod	m2	2,88 EUR
	parket	m2	4,62 EUR
	gramozni nasip v objektu deb. do 3 cm	m2	4,76 EUR
	kamnite podloge v objektu	m2	9,84 EUR
34.	Začasna odstranitev za ponovno uporabo – obloge in tlaki in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;		
	lesene stenske obloge	m2	6,00 EUR
	kamnite plošče iz peščene podloge	m2	10,21 EUR
	tlak iz kamna v apnenocementni malti	m2	12,64 EUR
	ladijski pod	m2	4,94 EUR
	parket	m2	6,41 EUR
	obloge iz litega teraca	m2	13,28 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	obloge iz naravnega kamna	m2	8,24 EUR
35.	Odstranjevanje podlog pod tlaki v skupni debelini do 10 cm in odvoz na začasno deponijo objekta, obračun po m2;	m2	6,04 EUR
36.	Rušenje nearmiranih podložnih estrihov in nearmiranih betonskih tlakov debeline do 10 cm in odvoz na začasno deponijo objekta, obračun po m2;	m2	11,08 EUR
37.	Začasna odstranitev <u>za ponovno uporabo</u> – ostrešje, opaži in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m2;		
	lesen opaz strešin	m2	2,88 EUR
	strešne letve	m2	1,14 EUR
	leseni špirovci	m2	2,15 EUR
38.	Odstranitev strešnih elementov: strešne obrobe, odtočni žlebovi in cevi ter linijski snegolovi in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m1:	m1	3,43 EUR
39.	Začasna odstranitev strešnih elementov <u>za ponovno uporabo</u> in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m1:		
	Strešne obrobe, odtočni žlebovi in cevi ter linijski snegolovi;	m1	3,94 EUR
	II. Zemeljska dela		
1.	Ročni izkop v terenu III. do IV. kategorije ob konstrukciji do globine 1 m, s pravilnim odsekavanjem stranic in odlaganjem na rob izkopa, obračun po m3;	m3	29,25 EUR
2.	Površinski odziv humusa debeline do 30 cm na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20m zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu, obračun po m3;	m3	3,34 EUR
3.	Strojni izkop gradbene jame v terenu do IV. kategorije, nakladanje na kamion, odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na razdalji do 50m na gradbišču, obračun po m3;	m3	4,03 EUR
4.	Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu III. do IV. kategorije, globina do 1m, obračun po m3;	m3	6,18 EUR
5.	Zasip temeljev in gradbene jame z materialom izkopa, obračun po m3;	m3	4,76 EUR
6.	Dobava in nasip tampona pod tlaki kleti v sloju debeline 20 cm, utrjevanje nasipa, obračun po m3;	m3	20,10 EUR
7.	Strojno in delno ročno planiranje površine ob objektih, obračun po kvadratnem metru;	m2	1,97 EUR
8.	Dobava, razstiranje, planiranje in utrjevanje drobljenca na dvorišču med objekti in na dovoznih poteh v debelini cca 20 cm, obračun po m3;	m3	27,06 EUR
9.	Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje in zatravitev po končanih delih, obračun po m2;	m2	3,66 EUR
10.	Zatravitev površin ob objektih, vendar izven dovoznih traktorskih poti, obračun po m2;	m2	2,75 EUR
11.	Izdelava kamnometa v deb. cca 70 cm, vključno s transportom materiala iz deponije ruševin, obračun po m3;	m3	42,44 EUR
12.	Strojni izkop gradbene jame v terenu V. kategorije, nakladanje na kamion, odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču; obračun po m3;	m3	20,88 EUR
13.	Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu V. kategorije, globina do 1m, odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču; obračun po m3;	m3	29,07 EUR
14.	Planiranje in utrjevanje dna izkopa, obračun po m2;	m2	6,32 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
15.	Nakladanje, dovoz in zasip za zidovi z materialom iz začasne deponije gradbišča z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh, obračun po m3 v raščenem stanju;	m3	11,90 EUR
16.	Odvoz odvečnega materiala od izkopa na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, z nakladanjem in razkladanjem, obračun po m3 v raščenem stanju;	m3	5,81 EUR
	III. Betonska dela		
1.	Izdelava armiranobetonskih rebricastih plošč s travetnimi vložki, beton MB 30, naprava vezi, sekanje ležišč, sidranje, opaž, armatura, podzidavanje, priprava betona, prenos in vsa pomožna dela na objektu skupaj s podpiranjem, obračun po m2;	m2	65,51 EUR
2.	Izdelava armiranobetonskega stopnišča iz betona MB 20, debeline 14cm, opaž, armatura, sekanje ležišč, sidranje ležišč, podzidava, priprava betona, prenos in vsa pomožna dela na objektu, beton 0,22 m3/m2 tlorisa, armatura 6,0 kg/m2 tlorisa, opaž 1,2 m2/m1;	m2	100,72 EUR
3.	Izdelava armiranobetonskih preklad nad prebitimi odprtini kamnitih zidov, beton MB 20, armatura, opaž, priprava betona, podzidava in vsa pomožna dela na objektu, beton do 0,20 m3/m1, armatura do 15 kg/m1, opaž do 1,5 m2/m1, obračun po m3;	m3	529,14 EUR
4.	Izdelava armiranobetonskih zidnih vencev do širine 50 cm in višine do 30 cm, beton MB 20, armatura do 15 kg/m, vključen opaž, priprava betona, vsa pomožna dela na objektu, vključno s sidranjem kapne lege, obračun po m1;	m1	63,13 EUR
5.	Enako kot tč. 4, le širina nad 50 cm, obračun po m3;	m3	245,52 EUR
6.	Izdelava armiranobetonske obloge stebra, beton MB 30, debelina obloge do 10 cm, mrežna armatura Q 385, čiščenje betonske površine, sidranje armature, opaženje, prenos, podpiranje, obračun po m1;	m1	82,31 EUR
7.	Izdelava armiranobetonske masivne plošče debeline do 15 cm, beton MB 30, vključeno: dobava in polaganje armature (do 10 kg/m2), izdelava opaža in podpiranje, sidranje plošče, pozidavanje, dobava betona in betoniranje, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	49,31 EUR
8.	Izsekavanje utora v kamniti zid za ležišče plošče, pomožna dela, obračun po m1;	m1	25,32 EUR
9.	Izdelava armiranobetonskih temeljev v primeru dodatnih zidov v objektu, vključeno: izkop, opaž, podložni beton, dobava in vgrajevanje armature, betona do MB 30, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m3;	m3	201,16 EUR
10.	Podbetoniranje temeljev v armiranobetonskih lamelah do 2 m iz betona MB 25: Vključeno: izkop ob temelju, priprava obstoječega temelja, priprava dobava in vgradnja armature, sidranje v obstoječi temelj, dobava in vgradnja betona, hidroizolacija in vsa pomožna dela na objektu, poraba armature do 20 kg/m1, betona do 0,5 m3/m1, opaža do 1 m2/m1, ročni izkop do 1,0 m3/m1, zasip do 0,6 m3/m1, izolacija; obračun po m1;	m1	211,19 EUR
11.	Izdelava obojestranskih armiranih betonskih ometov zidov po detajlu ZRMK v debelini 4-5 cm iz betona MB 30, vključno z dobavo in montažo armature, sidranjem v zidove ter z vsemi transporti in pomožnimi deli; obračun po m2;	m2	62,54 EUR
12.	Izdelava epoksidnega veznega premaza star – novi beton, obračun po m2;	m2	18,08 EUR
13.	Izdelava armiranobetonskega estriha debeline 6 cm nad obstoječimi lesenimi stropovi, beton MB 30, vključno z vgradnjo PVC folije, jeklenih moznikov (12 kosov/m2), mrežna armatura do 10 kg/m2, vključeni vsi transporti in pomožna dela, obračun po m2;	m2	52,97 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
14.	Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane rebraste armature RA 400/500, obračun po kilogramu;		
15.	armatura do fi 12 mm	kg	1,10 EUR
16.	armatura fi 12 in več	kg	0,87 EUR
17.	Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež MA 500/560 obračun po kilogramu;	kg	0,92 EUR
18.	Dobava, krivljene in polaganje gladke armature GA 240/360, obračun po kilogramu;		
19.	armatura do fi 12 mm	kg	1,24 EUR
20.	armatura fi 12 in več	kg	0,87 EUR
21.	Betoniranje podložnega betona MB 10, debeline do 8 cm pod temelji, obračun po m3;	m3	96,51 EUR
22.	Betoniranje podložnega betona MB 15, debeline do 8 cm (npr. tlak v kleti), površina gladko zaribana, obračun po m3;	m3	106,53 EUR
23.	Betoniranje pasovnih temeljev beton MB 20, prerez nad 0,30 m3/m1, obračun po m3;	m3	109,42 EUR
24.	Betoniranje sten iz betona MB 20, prerez 0,12-0,30 m3/m2, obračun po m3;	m3	117,89 EUR
25.	Betoniranje okenskih in vratnih preklad in vertikalnih vezi iz betona MB 20, prerez do 0,12 m3/m2, obračun po m3;	m3	130,71 EUR
26.	Betoniranje armiranobetonskih plošč iz MB 20, deb. do 15 cm, obračun po m3;	m3	114,91 EUR
27.	Kompletna izdelava armiranobetonske dimniške kape skupaj z montažo, obračun po komadu;		
28.	dimenzij 90 x 60 x 40 cm	kom	54,94 EUR
29.	dimenzij 50 x 50 x 40 cm	kom	38,87 EUR
30.	Dodatek za vodotesnost betona, obračun po m3 betona;	m3	6,46 EUR
31.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	119,21 EUR
32.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prereza 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	129,61 EUR
33.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prereza 0,12-0,20 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	136,06 EUR
34.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prereza do 0,12 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	151,54 EUR
35.	Betoniranje <u>nearmiranih</u> konstrukcij z betonom MB 15, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	106,62 EUR
36.	Betoniranje <u>nearmiranih</u> konstrukcij z betonom MB 20, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	109,51 EUR
37.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 20, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	111,02 EUR
38.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 25, prereza nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	115,92 EUR
39.	Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 25, prereza 0,20-0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;	m3	126,26 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	IV. Zidarska dela		
1.	Izdelava predelnih sten iz porolita debeline 8 cm v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	22,43 EUR
2.	Izdelava opečne zatrepne stene debeline 12 cm v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	33,74 EUR
3.	Grobi in fini omet notranjih opečnih sten z apneno malto 1:3, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenos ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	14,01 EUR
4.	Grobi in fini omet ravnih plošč v podaljšani malti 1:2:6, predhodni obrizg z redko cementno malto 1:3, naprava malt, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	19,64 EUR
5.	Izdelava stropnega ometa na lesenem stropnem opažu, ojačanega z rabitz mrežo, obračun po m2;	m2	38,00 EUR
6.	Izdelava cementne prevleke debeline 3 cm s cementno malto 1:4, fino zaribana površina, predhodno čiščenje podlage, naprava malte, prenos in pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	11,08 EUR
7.	Izvedba cem. estriha debeline 4 do 6 cm, zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, predhodno čiščenje podlage, prenos in vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	16,02 EUR
8.	Dobava in vzidava enokrilnih polnih vrat iz jelovega lesa, prenos ter vsa pomožna dela na objektu, vrata grundirana, obračun po komadu;		
	širina vrat 70 cm	kom	363,91 EUR
	širina vrat 80 cm	kom	399,72 EUR
9.	Dobava in vzidava vezanih oken s polkni iz jelovega lesa, prenos, manipulativni stroški ter vsa pomožna dela na objektu, okna s polkni grundirana, obračun po komadu;		
	površina do 0,8 m2	kom	288,74 EUR
	površina do 1,5 m2	kom	398,62 EUR
	površina do 2 m2	kom	463,26 EUR
10.	Zidanje zidu iz modularne opeke M 20 dimenzije 19x19x29 cm, v podaljšani cementni malti 1:3:9, naprava malte, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m3;	m3	125,35 EUR
11.	Krpanje fasadnega ometa z grobo in fino podaljšano cementno malto 1:2:6, predhodni obrizg s cementno malto 1:3, naprava malt, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;		
	površina do 0,5 m2	m2	33,65 EUR
	površina nad 0,5 do 1 m2	m2	30,08 EUR
12.	Grobi in fini omet kamnitih zidov v podaljšani cementni malti 1:2:6, predhodno čiščenje zidu, obrizg s cementno malto, prenos in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	14,88 EUR
13.	Zidanje dimnikov s polno fasadno opeko NF v podaljšani apneni malti 1:3:9, prenos, priprava malte in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m3;	m3	321,20 EUR
14.	Izvedba ojačitve dimnika z jeklenimi kotniki dimenzij 80/80/8 mm, s protikorozijsko zaščito, prenos, pomožna dela, obračun po m1;	m1	28,89 EUR
15.	Fugiranje dimnikov s cementno malto 1:2, z nepoglobljeno fugo, obračun po m2;	m2	24,45 EUR
16.	Zidanje kamnitega zidu debeline 50 cm v podaljšani cementni malti 1:2:6, prenos pomožna dela, obračun po m3;	m3	205,79 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
17.	Prezidava kamnitega zidu, delno rušenje, priprava podlage in ponovno zidanje kamnitega zidu z obstoječim materialom v podaljšani cementni malti 1:3:9, injektiranje kontaktov s cementno injekcijsko maso, obračun po m3;	m3	150,16 EUR
18.	Cementni obrizg kamnitih zidov z malto 1:3, s predhodnim čiščenjem površine in krušljive malte iz reg; z vsemi pomožnimi deli, pripravo materiala in prenosi, obračun po m2;	m2	2,43 EUR
19.	Izdelava cementnega estriha debeline 1 cm kot podlaga horizontalni hidroizolaciji, skupaj z vsem materialom, obračun po m2;	m2	6,68 EUR
20.	Dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije z bitumenskimi varilnimi trakovi (en sloj), obračun po m2;	m2	11,03 EUR
21.	Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije sten z bitumenskimi varilni trakovi, zašita hidroizolacije pred poškodbami z vlaknocementnimi ploščami, obračun po m2;	m2	18,45 EUR
22.	Horizontalna hidroizolacija kopalnic v etažah z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaključena s stensko obrobo višine 20 cm, obračun po m2;	m2	11,03 EUR
23.	Dobava in zidanje montažnega dimnika z dimno tuljavo iz šamotne cevi fi 20 cm, vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih komadov, obračun po m1 (npr. schiedel);	m1	158,54 EUR
24.	Obzidava dimnika z NF fasadno opeko, zidanje v cementni malti, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po m2;	m2	72,84 EUR
25.	Dobava in montaža vlaknocementnih ventilacijskih cevi fi 10 cm, obračun po tekočem metru skupaj z vsem pritrditvenim materialom;	m1	11,67 EUR
26.	Obloga fasade z enostransko obdelanim kamnom deb. 20 cm s sidranjem 5 kom/ m2 v podaljšani cem. malti 1:2:6, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	83,14 EUR
27.	Zidanje nosilnih zidov z betonskimi bloki dimenzije 19x19x29 cm v podaljšani cementni malti, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m3;	m3	134,18 EUR
28.	Dobava in polaganje toplotne izolacije na talne površine: iz mineralne ali steklene volne (ali materiala z enakimi lastnostmi), obračun po kvadratnem metru;		
	mineralna volna deb. 3 cm +1x PE folija	m2	5,06 EUR
	mineralna volna deb. 4 cm +1x PE folija	m2	5,43 EUR
	mineralna volna deb. 5 cm +1x PE folija	m2	6,42 EUR
	mineralna volna deb. 6 cm +1x PE folija	m2	7,83 EUR
	mineralna volna deb. 8 cm +1x PE folija	m2	9,60 EUR
	mineralna volna deb. 10 cm +1x PE folija	m2	11,33 EUR
	mineralna volna deb. 12 cm +1x PE folija	m2	13,67 EUR
29.	Dobava in suho polaganje planet debeline 4 cm na vnaprej postavljen opaž plošče, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	10,03 EUR
30.	Izdelava grobega in finega ometa zunanjih sten s toplotno izolacijskim ometom; toplotna prevodnost $\leq 0,1$ W/mK, na predhodni cementni obrizg ometu prilagojene kvalitete-lastnosti; v debelini 5 cm, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2	m2	27,29 EUR
31.	Izdelava grobega in finega ometa kamnitih ali opečnih sten s sanirnim, "sušilnim" ometom, na predhodni cementni obrizg ometu prilagojene kvalitete-lastnosti, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2	m2	46,56 EUR
32.	Zidanje dimnične glave z NF fasadno opeko, stilno, glede na krajevno tipologijo, s korčno strešico; zidanje v cementni malti;	kom	118,89 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
33.	Toplotna izolacija sten kleti in hišnega podstavka s trdimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena debeline 5 cm (obenem zaščita vertikalne hidroizolacije);	m2	12,06 EUR
34.	Izravnavanje kamnitih zidov z grobo podaljšano malto 1:2:6 v povprečni debelini 5 cm, naprava malte, prenos ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2 zidu (enostransko);	m2	23,26 EUR
35.	Izravna – zagladitev zgornje površine obstoječih betonskih plošč in estrihov s cem. estrihom, vključno s predhodnim čiščenjem površine in s premazom za povezavo star – novi beton, pred polaganjem finalnih tlakov, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2;	m2	34,61 EUR
36.	Popravilo obstoječega stropnega ometa na trstiki: delna odstranitev ometa v območju popravila, pritrditev pocinkane rabi mreže, grobi in fini omet s podaljšano cem. malto 1:2:6, z napravo malt, prenos in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m2;	m2	38,00 EUR
37.	Čiščenje obstoječih površin pred polaganjem novih tlakov oziroma pred dobetoniranjem novih konstrukcij, obračun po m2	m2	2,88 EUR
38.	Zidanje kamnitih stopnic s fugiranjem stikov, vključno z napravo malte, prenos in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m3.	m3	290,39 EUR
39.	Zidanje predelnih sten s porolitom deb. 12 cm in podaljšano cementno malto 1:2:6 komplet z vratnimi prekladami iz porolita armirane s +-2 rebra armatura fi 10mm	m2	25,32 EUR
40.	Zidanje zidov iz siporeks blokov, zidano z lepilom, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m3	m3	147,09 EUR
41.	Hladni bitumenski premaz površin pred polaganjem hidroizolacije, vključena dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela, obračun po m2	m2	2,84 EUR
42.	Dobava in polaganje PE folije deb. 0,15 mm – prosto položena , s prenos in s pomožnimi deli na objektu, obračun po m2	m2	0,64 EUR
43.	Dobava in montaža kombi plošč deb. 5 cm s polaganjem na opaž pred betoniranjem, obračun po m2	m2	19,57 EUR
44.	Dobava in polaganje vodonepropustne in paropropustne folije (npr. TYVEK) na strešne, in lesene fasadne površine, s prenos in s pomožnimi deli na objektu, obračun po m2	m2	3,80 EUR
45.	Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kom	35,34 EUR
	vel. nad 2 m2	kom	54,48 EUR
46.	Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kom	63,45 EUR
	vel. nad 2 m2	kom	74,12 EUR
47.	Vzidava lesenih balkonskih vrat – kombinirana, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kom	60,25 EUR
	vel. 2 do 4 m2	kom	80,16 EUR
	vel. nad 4 m2	kom	99,35 EUR
48.	Vzidava lesenih oken – enojna in vezana, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kom	41,71 EUR
	vel. nad 2 m2	kom	75,13 EUR
49.	Vzidava lesenih oken – dvojna, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kom	66,47 EUR
	vel. nad 2 m2	kom	101,50 EUR
51.	Vzidava lesenih zasteklenih sten, obračun po m2	m2	28,61 EUR
52.	Vzidava kovinskih vrat, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kom	47,80 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	vel. nad 2 m2	kom	76,13 EUR
53.	Vzidava kovinskih oken, obračun po komadu		
	vel. do 2 m2	kom	49,67 EUR
	vel. 2 do 4 m2	kom	75,13 EUR
54.	Vzidava kovinskih oken, obračun po m2		
	vel. do 4 m2	m2	19,00 EUR
	vel. nad 4 m2	m2	22,89 EUR
55.	Vzidava kovinskih okenskih mrež in okvirjev za pokrove nad jaški, obračun po komadu		
	okenske mreže vel. do 1 m2	kom	19,37 EUR
	okvirji za pokrove nad jaški, enojni	kom	26,92 EUR
	okvirji za pokrove nad jaški, dvojni	kom	38,32 EUR
56.	Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov: dimniška vratca, vstopna železa, rešetke in podobno, obračun po komadu;	kom	18,08 EUR
57.	Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov: kotna železa za zaščito horizontalnih robov -pragov, pripire in podobno, obračun po m1	m1	16,11 EUR
58.	Vzidava omaric za elektro in telefonsko instalacijo, obračun po kom		
	vel. 100x100 cm	kom	57,09 EUR
	vel. 80x80 cm	kom	49,63 EUR
	vel. 60x60 cm	kom	39,28 EUR
	vel. 40x40 cm	kom	30,99 EUR
59.	Vzidava betonskih oken, obračun po kom		
	vel. do 2 m2	kom	52,24 EUR
	vel. 2 do 4 m2	kom	80,12 EUR
60.	Vzidava betonskih oken vel. nad 4 m2, obračun po m2	m2	31,13 EUR
61.	Vzidava okenskih polic iz umetnega ali naravnega kamna z vsemi pomožnimi deli in prenosi, obračun po m1	m1	16,07 EUR
62.	Dobava in vgraditev medeninastih dilatacijskih trakov med različnimi vrstami tlakov, obračun po m1	m1	26,00 EUR
63.	Dobava in vzidava protipožarnih pokrovov vel. 60x60 cm, obračun po kom.	kom	29,99 EUR
64.	Izdelava hlevit armiranega estriha debeline 5-8 cm zaribane površine, estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, obračun po m2;	m2	23,17 EUR
65.	Obdelava notranjega ometa s fino cementno malto 1:3 zalikano do črnega sijaja, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2;	m2	10,99 EUR
66.	Dobava in vzidava tipskih betonskih oken (hlevi), zastekljenih z enojnim steklom, vključno z okvirji z mušjo mrežo, obračun po komadu;		
	dimenzije 80x60 cm	kom	179,65 EUR
	dimenzije 80x100 cm	kom	299,41 EUR
	dimenzije 100x80 cm	kom	299,41 EUR
	dimenzije 120x80 cm	kom	359,29 EUR
67.	Nabava in vzidava kovinskega ohišja za gnojno pehalo – krt, obračun po komadu;	kom	993,22 EUR
68.	Nabava in montaža transportnega sistema – krt (brez ohišja), s pogonskim agregatom, cilindrom, vodikom, lopatice, sidro, koleno 45 stopinj, vse kompletno, obračun po komadu;	kom	1.854,37 EUR
69.	Nabava, montaža in vgradnja visokih klasičnih stojišč v kompletu z verigo in cevmi, obračun po komadu;	kom	106,17 EUR
70.	Nabava in montaža napajalnikov za govedo, obračun po komadu;	kom	33,28 EUR
71.	Nabava in montaža napajalnikov za drobnico, obračun po komadu;	kom	29,03 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	V. Tesarska dela		
1.	Izdelava strešne konstrukcije s trikotnim vešalom, poraba lesa 0,04 do 0,05 m3/m2, komplet s sidranjem in pozidavanjem, prenos in vsa pomožna dela, lesena konstrukcija zaščitena z insekticidnim premazom, obračun po kvadratnem metru;	m2	26,64 EUR
2.	Enako kot tč. 1, le trapezno vešalo, poraba lesa do 0,05 m3/m2, obračun po kvadratnem metru;	m2	32,50 EUR
3.	Letvanje strešnih konstrukcij za pokrivanje z zarezniki, dobava vsega materiala in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	2,24 EUR
4.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru;	m2	8,52 EUR
5.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z opečno tegolo, obračun po kvadratnem metru;	m2	3,66 EUR
6.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje s korci in planetami, obračun po kvadratnem metru;	m2	7,74 EUR
7.	Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru;	m2	3,89 EUR
8.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov – špirovcev, poraba lesa do 0,03 m3/m2 (14/16), obračun po kvadratnem metru;	m2	13,55 EUR
9.	Enako kot tč. 8, le letve do 0,008 m3/m2 (3/5), obračun po kvadratnem metru;	m2	3,62 EUR
10.	Demontaža letev zaradi pritrditve sekundarne kritine (folije) in ponovna pritrditev letev, prenos, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	11,99 EUR
11.	Zamenjava dotrajanih lesenih stropnikov, vzdnavanje novih, pozidavanje ter vsa pomožna dela na objektu, razpon do 3 m, poraba stropnikov do 0,4 m3/m2, obračun po kvadratnem metru stropa;	m2	49,72 EUR
12.	Enako kot tč. 11, le razpon do 5 m (0,060 m3/m2), obračun po kvadratnem metru;	m2	62,15 EUR
13.	Izdelava in montaža prečne povezave špirovcev s škarjami, prerez 5/20 cm, dolžina 4 m, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	12,64 EUR
14.	Sidranje kapnih in slemenskih strešnih leg v obodne zidove po detajlu ZRMK, prenos, pomožni material, pomožna dela na objektu, obračun po komadu;	kom	28,48 EUR
15.	Izdelava poda ali stropa iz desk (enostransko skoblanih) deb. 24 mm (pribijanje na stropnike), vključeno: material, prenos ter vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	21,52 EUR
16.	Dobava in montaža impregniranih lesenih preklad – mask, dimenzij 12/14 cm, obračun po tekočem metru;	m1	12,64 EUR
17.	Zavetrovanje ostrešja z deskami ali plohi, pod kotom 45 stopinj, obračun po kubičnem metru porabljenega lesa;	m3	379,98 EUR
18.	Sidranje lesenih stropnikov po posebnem detajlu ZRMK, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, z materialom, s prenos, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po komadu;	kom	48,12 EUR
19.	Povezava lesenih stropnikov nad srednjo podporo z obojestranskim jeklenim tračnim profilom in jeklenimi svorniki – po posebnem detajlu, vključno z dobavo materiala, s protikorozijsko zaščito, s prenos, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na objektu	kom	36,17 EUR
20.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov – leg, dim. do 25x28 cm, obračun po tekočem metru;	m1	16,98 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
21.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov – lesenih soh dim. do 20x20 cm z izdelavo lesenih ročic dim. do 18x18 cm za učvrstitev obstoječih leg, obračun po komadu;		
	višina sohe do 2 m1	kom	61,39 EUR
	višina sohe 2 do 4 m1	kom	95,00 EUR
22.	Izdelava profiliranega zaključka vidnih špirovcev in leg na fasadi, obračun po komadu;	kom	8,97 EUR
23.	Dobava in polaganje slepega – neskoblanega opaža iz desk deb. 24 mm kot podlaga sekundarni kritini, s prenosi in vsemi pomožnimi deli, zaščitene s protiinsekt. premazi, obračun po kvadratnem metru;	m2	14,88 EUR
24.	Kompletna izdelava lesene zatrepne stene gospodarskih objektov iz desk deb. 24 mm, vključno z nosilno leseno podkonstrukcijo iz tramičev, zaščita z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru;	m2	18,08 EUR
25.	Dvostranski opaž pasovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru;	m2	12,59 EUR
26.	Dvostranski opaž betonskih sten, obračun po kvadratnem metru;	m2	12,59 EUR
27.	Opaž vertikalnih armiranobetonskih vezi, obračun po kvadratnem metru;	m2	30,12 EUR
28.	Opaž okenskih in vratnih preklad, višina podpiranja do 3,0 m, obračun po kvadratnem metru;	m2	29,67 EUR
29.	Opaž armiranobetonske plošče debeline 14 cm, višina podpiranja do 3 m1, obračun po kvadratnem metru;	m2	13,18 EUR
30.	Opaž poševne stopniščne rame ter nastopnih ploskev stopnic, skupaj s podpiranjem opaža, obračun po kvadratnem metru;	m2	38,32 EUR
31.	Opaž horizontalnih armiranobetonskih vezi na podstrešju, višine 20 cm, obračun po kvadratnem metru;	m2	29,80 EUR
32.	Izdelava lesene konstrukcije ostrešja dvokapnice, dimenzije konstrukcije ostrešja po statičnem izračunu, obračun po kvadratnem metru;	m2	29,71 EUR
33.	Letvanje strešne konstrukcije ostrešja z letvami prereza do 4/5 cm za pokrivanje s strešniki, obračun po kvadratnem metru;	m2	4,81 EUR
34.	Obijanje napušča strehe z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skobljan, izdelan na pero in utor, finalno opleskan, obračun po kvadratnem metru;	m2	32,00 EUR
35.	Obijanje strešnega naklona v podstrešju z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko skobljanega, izdelanega na pero in utor, finalno opleskanega, obračun po kvadratnem metru;	m2	32,00 EUR
36.	Obijanje opaža fasade z deskami debeline 18 mm, enostransko skobljane, ravno stikovane, z leseno podkonstrukcijo, finalno pleskane, obračun po kvadratnem metru;	m2	36,17 EUR
37.	Opaž pravokotnih točkovnih temeljev, obračun po m2	m2	15,75 EUR
38.	Opaž pravokotnih stebrov brez zoba, obračun po m2		
	obseg stebra do 1,00 m	m2	31,96 EUR
	obseg stebra nad 1,00 m	m2	29,48 EUR
39.	Opaž pravokotnih stebrov brez zoba – <u>opaž za vidni beton</u> , obračun po m2		
	obseg stebra do 1,00 m	m2	37,17 EUR
	obseg stebra nad 1,00 m	m2	32,37 EUR
40.	Opaž pravokotnih stebrov z zobom, obračun po m2		
	obseg stebra do 1,00 m	m2	37,68 EUR
	obseg stebra nad 1,00 m	m2	34,61 EUR
41.	Opaž pravokotnih stebrov z zobom – <u>opaž za vidni beton</u> , obračun po m2		
	obseg stebra do 1,00 m	m2	44,59 EUR
	obseg stebra nad 1,00 m	m2	40,56 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
42.	Opaž ravnih pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba, višina podpor do 6 m1, obračun po m2		
	obseg do 1,00 m	m2	34,34 EUR
	obseg nad 1,00 m	m2	31,45 EUR
43.	Opaž ravnih pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba, višina podpor do 6 m1 – <u>opaž za vidni beton</u> , obračun po m2		
	obseg do 1,00 m	m2	41,16 EUR
	obseg nad 1,00 m	m2	39,55 EUR
44.	Opaž ravnih AB plošč, višina podpiranja do 6 m1, obračun po m2	m2	15,34 EUR
45.	Podpiranje montažnih stropov oziroma podpiranje obstoječih konstrukcij med izvajanjem rušitvenih del, obračun po m2		
	podpore višine do 3 m	m2	8,74 EUR
	podpore višine do 6 m	m2	10,25 EUR
	VI. Fasaderska dela		
1.	Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	8,10 EUR
2.	Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža, demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;		
	višina do 2 m1	m2	2,88 EUR
	višina 2 m1 do 4 m1	m2	4,94 EUR
3.	Obdelava fasade s fasadno barvo, vključena vsa pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	7,60 EUR
4.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija stiropor 8 cm, lepljen na podlogo, obzidava z NF opeko debeline 12 cm, sidranje v nosilno zidovje, omet fasade, cementni obrizg, grobi omet, žlahtni apneni omet, obračun po kvadratnem metru	m2	93,42 EUR
5.	Izdelava podstavka fasade iz pranege kulirja, granulacij po izbiri, obračun po kvadratnem metru;	m2	80,76 EUR
6.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija stiropor 5 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, tankoslojni armiran omet fasade (brez zaključnega sloja)	m2	25,94 EUR
7.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija stiropor 8 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, tankoslojni armiran omet fasade (brez zaključnega sloja)	m2	34,97 EUR
8.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija kombivol 7,5 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, cementni obrizg, rabić mreža, grobi in fini omet (brez zaključnega sloja)	m2	45,51 EUR
9.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija kombipor 7,5 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, cementni obrizg, rabić mreža, grobi in fini omet (brez zaključnega sloja)	m2	44,57 EUR
10.	Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija TERMO-tervol 10 cm (fasadne lamele), lepljen na podlogo, tankoslojni armiran omet fasade (brez zaključnega sloja)	m2	45,20 EUR
11.	Izdelava podstavka fasade v sestavi: ekstrudiran polistiren deb. 5 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, tankoslojni armiran omet	m2	28,03 EUR
12.	Izdelava podstavka fasade v sestavi: ekstrudiran polistiren deb. 10 cm, lepljen na podlogo, sidranje v nosilno zidovje, tankoslojni armiran omet	m2	39,46 EUR
13.	Izdelava fasadnih odrov višine nad 10 m z napravo podstavka in dohodov na oder, montažo in demontažo ter vsemi pomožnimi deli na gradbišču, obračun po m2	m2	10,39 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
14.	Izdelava fasadnih lovilnih odrov z montažo in demontažo ter vsemi pomožnimi deli na gradbišču, obračun po m1	m1	11,31 EUR
15.	Zaščita fasadnih odrov na ulični strani z mrežico, obračun po m2	m2	2,79 EUR
16.	Začasna odstranitev obstoječe fasadne obloge zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenosi, obračun po m2		
	pločevinasta fasadna obloga:	m2	6,73 EUR
	vlaknocementna fasadna obloga (eternit):	m2	2,88 EUR
	betonski fasadni elementi:	m2	7,10 EUR
17.	Ponovna montaža fasadne obloge s predhodno začasno odstranjeno oblogo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosi.		
	V ceni upoštevati 20% novega materiala, obračun po m2		
	pločevinasta fasadna obloga:	m2	10,03 EUR
	vlaknocementna fasadna obloga (eternit):	m2	6,68 EUR
	betonski fasadni elementi:	m2	20,33 EUR
18.	Začasna odstranitev podkonstrukcije obstoječe fasadne obloge zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenosi, obračun po m2		
	kovinska podkonstrukcija:	m2	7,87 EUR
	lesena podkonstrukcija:	m2	3,02 EUR
	lesen opaz	m2	6,00 EUR
19.	Ponovna montaža podkonstrukcije fasadne obloge s predhodno začasno odstranjeno podkonstrukcijo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosi.		
	V ceni upoštevati 20% novega materiala, obračun po m2		
	kovinska podkonstrukcija:	m2	16,57 EUR
	lesena podkonstrukcija:	m2	5,17 EUR
	lesen opaz	m2	13,32 EUR
20.	Začasna odstranitev toplotne izolacije deb. cca 10 cm na fasadi zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenosi, obračun po m2	m2	6,00 EUR
21.	Ponovna montaža toplotne izolacije deb. Cca 10 cm na fasadi s predhodno začasno odstranjeno izolacijo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosi.		
	V ceni upoštevati 20% novega materiala, obračun po m2	m2	10,99 EUR
22.	Očiščenje cokla s peskanjem, obračun po m2	m2	26,10 EUR
23.	Očiščenje kamnitega portala, obračun po m2	m2	22,66 EUR
24.	Očiščenje dela fasade s struganjem, obračun po m2	m2	20,42 EUR
25.	Zaščita obstoječih kamnitih ert – okenskih in vratnih okvirjev med izvajanjem fasaderskih del, obračun po m2	m2	9,11 EUR
26.	Grobi fasadni omet podstavka kamnitih in mešanih zidov s podaljšano malto 1:2:6 s predhodnim čiščenjem zidu, obrizganjem s cementnim obrizgom z redko cem. malto 1:3, napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m2.		
	Višina podstavka <u>do 50 cm</u>	m2	27,38 EUR
	Višina podstavka <u>nad 50 cm</u>	m2	22,98 EUR
27.	Grobi in fini fasadni omet podstavka kamnitih in mešanih zidov s cem. malto 1:3 s predhodnim čiščenjem zidu, obrizganjem s cementnim obrizgom z redko cem. malto 1:3, in finalnim zaribavanjem, napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, obr		
	Višina podstavka <u>do 50 cm</u>	m2	40,29 EUR
	Višina podstavka <u>nad 50 cm</u>	m2	33,92 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
28.	Grobi fasadni omet kamnitih in mešanih zidov s podaljšano malto 1:2:6 s predhodnim čiščenjem zidu, obrizganjem s cementnim obrizgom z redko cem. malto 1:3, napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, srednje razčlenjena fasada, obračun po m	m2	19,46 EUR
29.	Grobi in fini fasadni omet kamnitih in mešanih zidov s podaljšano malto 1:2:6 s finalnim zaribavanjem, s predhodnim čiščenjem zidu, obrizganjem s cementnim obrizgom z redko cem. malto 1:3, z napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, sredn	m2	30,90 EUR
30.	Grobi in fini omet fasade v naravnem svetlo peščenem izgledu s poudarjenimi robovi okoli vratnih in okenskih odprtin širine 13 cm, z napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po m2	m2	18,22 EUR
31.	Izdelava ometa napuščnih vencev na pripravljeno leseno podlago, vključno z dobavo in s pritrdjevanjem rabitz mreže, obračun po m2;		
	grobi fasadni omet	m2	22,20 EUR
	grobi omet, žlahtni apneni omet (gladek mineralni omet)	m2	33,60 EUR
	grobi omet, žlahtni teranova omet	m2	37,31 EUR
32.	Zaključni žlahtni obrizg ometane fasadne površine izdelan z belim cementom in mineralnim granulatom deb. 1-3 mm, obračun po m2	m2	11,40 EUR
33.	Obloga podstavka fasade (cokla) iz vlaknocementnih plošč (eternit) sidranih in lepljenih na podlago, obračun po m2	m2	3,75 EUR
33.	Dobava in montaža odkapnega alu profila razvite širine 60 mm, deb. 1 mm pod fasado (nad podstavkom fasade), vijačen skozi toplotno izolacijo v nosilni zid in zatesnitev s trajno elastičnim kitom, obračun po m1	m1	7,74 EUR
	VII. Odvodnjavanje (drenaža in kanalizacija)		
1.	Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu III in IV. kat., globine do 1,0 m, z odmetom materiala, obračun po kubičnem metru;	m3	8,47 EUR
2.	Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;		
	cevi fi 10 cm	m1	17,12 EUR
	cevi fi 15 cm	m1	20,69 EUR
	cevi fi 20 cm	m1	19,32 EUR
	cevi fi 30 cm	m1	30,63 EUR
	cevi fi 50 cm	m1	43,40 EUR
3.	Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;		
	cevi fi 50 mm	m1	5,72 EUR
	cevi fi 75 mm	m1	8,61 EUR
	cevi fi 110 mm	m1	13,69 EUR
	cevi fi 160 mm	m1	16,34 EUR
	cevi fi 200 mm	m1	26,87 EUR
	cevi fi 400 mm	m1	64,73 EUR
4.	Izdelava drenaže ob objektu kompletno s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem drenažne cevi fi 110 mm, z dobavo in polaganjem filternega polsta, z drenažnim nasutjem in zasipom z izkopnim materialom do višine terena (ročni izkop do 1,50m3/m1), obračun po m1	m1	44,59 EUR
5.	Dobava in polaganje drenažnih cevi fi 110 mm, vključno s pripravo podlage, obračun po m1	m1	9,06 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
6.	Obsipanje cevi iz polimernih materialov z drobnim peskom granulacije 0-4 mm, do višine 30 cm nad cevmi, z ročnim utrjevanjem, obračun po kubičnem metru;	m3	41,71 EUR
7.	Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa, obračun po kubičnem metru;	m3	4,76 EUR
8.	Zasip drenažnega jarka s kamnitimi krogli, obračun po m3	m3	55,67 EUR
9.	Izdelava priključkov betonskih cevi na kanalizacijske jaške premera do 20 cm, obračun po kom	kom	18,08 EUR
10.	kompletna izdelava priključka hišnega kanala na glavni ulični kanal, obračun po kom	kom	402,14 EUR
11.	Kompletna izdelava AB revizijskega jaška 50X50X100 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala, z izvedbo vseh pomožnih del, obdelava jaška; obračun po komadu.	kom	174,47 EUR
12.	Kompletna izdelava AB revizijskega jaška 60X60X100 cm. Vključena dobava vsega potrebnega materiala in vseh pomožnih del, obdelava jaška; obračun po komadu.	kom	226,16 EUR
13.	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi, globine do 2,0 m, vključno z LTŽ pokrovom fi 50 cm, 5 t, obračun po komadu.	kom	245,66 EUR
14.	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi fi 60 cm globine do 2,0 m, vključno s pokrovom prirejenim za tlakovanje, obračun po kom.	kom	324,77 EUR
15.	Kompletna izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi fi 80 cm globine do 2,0 m, vključno z betonskim pokrovom, obračun po kom.	kom	400,63 EUR
16.	Kompletna izdelava kaskadnega jaška iz betonskih cevi fi 80 cm, globine do 2,0 m, vključno z betonskim pokrovom, obračun po kom.	kom	386,90 EUR
17.	Kompletna izdelava kaskadnega jaška iz betonskih cevi fi 100 cm, globine do 2,0 m, vključno z betonskim pokrovom, obračun po kom.	kom	465,27 EUR
18.	Kompletna izdelava kaskadnega jaška dimenzij 60/60 cm, globine 3,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu;	kom	648,22 EUR
19.	Kompletna izdelava talnega sifona dimenzij 30 x 30 cm, skupaj z LTZ rešetko, obračun po komadu;	kom	75,49 EUR
20.	Kompletna izdelava lovilca olj, skupaj z LTZ pokrovom, obračun po komadu;	kom	619,28 EUR
21.	Kompletna izdelava peskolova fi 30 cm iz betonskih cevi, globine 1,0 m1, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu;	kom	223,09 EUR
22.	Izdelava notranjega vtočnega revizijskega jaška s pocinkano rešetko dim. 30x30 cm, obračun po komadu;	kom	121,32 EUR
23.	Enako kot tč. 15, le s pocinkano rešetko dim. 40x40 cm, obračun po komadu;	kom	136,66 EUR
24.	Kompletna izdelava AB vodomerneja jaška 120X100X130 cm, s pokrovom iz rebraste pločevine, obračun po kom.	kom	420,04 EUR
25.	Dobava in montaža LTŽ pokrova za lahki promet dim. 60x60, obračun po kom	kom	168,02 EUR
26.	Dobava in montaža smradotesnega pokrova dim. 50x50 iz rebraste pločevine, obračun po kom	kom	102,09 EUR
27.	Dobava in montaža AB pokrovov dim. 80x100x10 cm, obračun po kom	kom	46,51 EUR
28.	Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonske cevi fi 100 cm, globine do 2,0 m, skupaj z betonskim pokrovom, obračun po kom.	kom	529,92 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	VIII. Druga gradbena dela		
1.	Izdelava <u>obojeustranskih</u> protipotresnih jeklenih vezi fi 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plošč, antikorozijsko zaščito vseh jeklenih elementov z dvakratnim epoksidnim premazom, rabiciranjem in zametavanjem vezi.	m1	161,56 EUR
2.	Isto kot tč. 1, le <u>enostranske</u> horizontalne protipotresne jeklene vezi, obračun po tekočem metru;	m1	114,00 EUR
3.	Izdelava vertikalnih vezi z vpetjem v armiranobetonsko vez in z ročicami v ostrešje (višina do 3 m), obračun po komadu;	kom	53,79 EUR
4.	Vgradnja objemnih U profilov za povezavo obojeustranskih jeklenih vezi, s predhodnim vrtanjem, s prenosi, pomožna dela, obračun po komadu;	kom	25,32 EUR
5.	Vrtanje lukenj fi 30 mm skozi temeljni zid za vgradnjo jeklenih vezi fi 20 mm, vključno z injektiranjem, obračun po tekočem metru;	m1	95,00 EUR
6.	Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru;	m3	71,05 EUR
7.	Injektiranje razpok v zidanih nosilnih zidovih s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;	m1	45,23 EUR
8.	Injektiranje razpok v nosilnih armiranobetonskih elementih z <u>nizkoviskozno epoksidno smolo</u> , vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;	m1	51,69 EUR
9.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider fi 14 mm in dolžine 150 do 200 cm preko notranjih nosilnih zidov v višini novih armiranobetonskih plošč oziroma ojačilnih estrihov, predhodno prevrtavanjem zidov, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu;	kom	11,81 EUR
10.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider fi 14 mm, dolžine 150 cm v obodne zidove objekta za njihovo povezavo z novimi armiranobetonskimi ploščami oz. ojačilnimi estrihi, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, vsi transporti in pomožna dela, obračun po kom.	kom	41,98 EUR
11.	Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljenjem jeklenih lamel okvirnega prereza 6 x 50 mm iz jekla Č0.361 z epoksidnim lepilom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po m1	m1	96,78 EUR
12.	Vgradnja jeklenih rebrastih sider fi 14 mm v vrtine fi 22 mm v epoksidno malto, dolžina sider 0,85 m, obračun po m1	m1	47,48 EUR
13.	Vgradnja jeklenih gladkih sider fi 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove objekta, zaradi njihove povezave z obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, transporti in pomožnimi deli, obračun po komadu.	kom	48,12 EUR
14.	Vgradnja jeklenih sider fi 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, sidra privarjena na jeklene lamele dim. 1000x50x5 mm, povezane z obst. AB ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montaža sidrnih plošč, lepljenjem lamel, s transportom in pomožnimi deli, obračun po komadu.	kom	130,48 EUR
15.	Saniranje razpok v nosilnih stenah, odstranitev ometa in slabe malte iz rege ali razpoke do globine cca 7 cm izmenično obojeustransko, čiščenje razpoke in zapolnitev s pod. cem. m.1:2:6, kompletno material, transporti in vsa pomožna dela, obračun po tekočem metru.	m1	22,16 EUR
16.	Saniranje razpok v opečnih predelnih stenah, odstranitev ometa, poglobitev in razširitev razpoke v obliki črke V do globine cca 4 cm, čiščenje razpoke in zapolnitev s podaljšano cementno malto 1:2:6, kompletno material, transporti in pomožna dela, obračun po m1	m1	18,31 EUR
17.	Čiščenje reg med kamnitimi bloki do glob. 5 cm (odstranjevanje slabe, poškodovane malte), pranje reg s curkom pod pritiskom 150 barov, fugiranje reg s polimerno cementno malto, obračun po kvadratnem metru;	m2	34,15 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
18.	Izdelava jeklenih vezi obokov iz gladkih palic fi 20 mm, vključno z izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrskih plošč, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po tekočem metru;	m1	114,00 EUR
19.	Vgradnja jeklenih lamel dim. 2000x60x5 mm preko notranjih nosilnih zidov pod obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, pripravo betonske površine, lepljenjem lamel, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom.	kom	196,31 EUR
20.	Izdelava armiranobetonskih vertikalnih vezi oziroma stebrov dim. 20x20 cm, armiranih z rebrasto armaturo 4 x fi 14 mm in stremeni fi 8 mm na 20 cm; opaženje, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	118,12 EUR
21.	Cene režijskih ur:		
	VK delavec:		13,28 EUR
	KV delavec:		12,59 EUR
	PK delavec:		8,93 EUR
	NK delavec:		6,87 EUR
22.	Posamezne storitve prevozov in uporaba mehanizacije pri rekonstrukciji objektov – sanacijah in nadomestitvah oziroma novogradnji objektov, obračun po prostornini prevoženega materiala na določeni razdalji ali po časovni enoti prevoza		
	* pri prevozih kosovnega oziroma razsutega tovora:		
	oddaljenost deponije do 20km	m3	19,00 EUR
	oddaljenost deponije nad 20km	m3	30,90 EUR
	Traktor	h	22,89 EUR
	* pri nakladanju kosovnega oziroma razsutega tovora:		
	bager, kopač – nakladač	h	58,14 EUR
23.	Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko maso s <u>hidrofobnim dodatkom</u> , vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru;	m3	80,76 EUR
24.	Demontaža lesenih oziroma jeklenih preklad nad odprtini, pred zabetoniranjem novih, s potrebnim podpiranjem, obračun po komadu;	kom	54,89 EUR
25.	Zabetoniranje zidne niše po odstranitvi lesenega vložka – lege z nearmiranim betonom MB 20, vključno z enostranskim opažem, obračun po kubičnem metru;	m3	161,56 EUR
26.	Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljanjem karbonskih lamel širine 60 mm z epoksidnim lepilom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, pripravo podlage-"štokanjem" betonske površine	m1	73,89 EUR
27.	Vrtanje vertikalnih lukenj fi 20 mm, globine 25 cm v v kamniti zid in vgraditev sider iz rebraste armature RA fi 14 mm dolžine 50 cm z lepilom na epoksidni osnovi, obračun po komadu;	kom	2,61 EUR
28.	Demontaža lesenih oziroma jeklenih preklad nad odprtini, pred zabetoniranjem novih, s potrebnim podpiranjem, obračun po komadu;	kom	54,89 EUR
29.	Zabetoniranje zidne niše po odstranitvi lesenega vložka – lege z nearmiranim betonom MB 20, vključno z enostranskim opažem, obračun po m3	m3	161,56 EUR
30.	Obzidava novih armiranobetonskih zidnih vezi na fasadi s kamnom prereza 15x20 cm, obračun po m1 obzidave	m1	6,46 EUR
31.	Obzidava novih armiranobetonskih konstrukcij na fasadi s kamnom prereza 15x20 cm – večje površine, obračun po m2 obzidave	m2	29,07 EUR
32.	Odvzem vzorca injektiranega zidu z vrtanjem vrtine fi 100 mm do globine 80 cm s hranjenjem vzorca in vrtine za namene pregleda kontrolne institucije. Mesto odvzema vzorcev določi kontrolna institucija. Odvzem vzorcev se izvaja ob prisotnosti kontrolne ins	kom	73,25 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	IX. Zunanja dela		
1.	Kompletna izdelava novega tlaka ob fasadi s kulir ploščami položenimi v mivko, v širini 1 m1, vključno s predhodnim planiranjem obstoječega terena, obračun po kvadratnem metru;	m2	32,83 EUR
	POPIS ZAKLJUCNIH GRADBENIH DEL IN PREDRACUN		
	I. Krovska dela		
1.	Začasna odstranitev kritine zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenosi, obračun po kvadratnem metru;		
	korci:	m2	4,39 EUR
	korci in planete:	m2	6,96 EUR
	planete:	m2	4,39 EUR
	vlaknocementna kritina:	m2	2,84 EUR
	zarezniki in slemenjaki:	m2	3,16 EUR
	bitumenska kritina:	m2	3,80 EUR
	pločevinasta kritina:	m2	6,96 EUR
2.	Dobava kritine in pokrivanje streh z zarezniki, vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	20,56 EUR
3.	Dobava kritine in pokrivanje streh z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru;	m2	16,80 EUR
4.	Dobava kritine in pokrivanje streh z bitumensko kritino, obračun po kvadratnem metru;	m2	15,34 EUR
5.	Dobava kritine in pokrivanje streh s korci, obračun po kvadratnem metru;	m2	21,79 EUR
6.	Dobava kritine in pokrivanje strehe s pločevinasto kritino, prenosi, pomožna dela na objektu, obračun po m2	m2	22,16 EUR
7.	Dobava kritine in pokrivanje streh s strešniki iz pločevine (npr. Decra, Gerard ali podobno), prenosi, pomožna dela na objektu, obračun po m2	m2	40,65 EUR
8.	Dobava kritine in pokrivanje streh s strešniki iz vlaknocementnih plošč, barva po izbiri, polaganje na lesene letve, obračun po kvadratnem metru;	m2	15,02 EUR
9.	Dobava kritine in pokrivanje strehe z ravnimi vlaknocementnimi strešniki – francosko pokrivanje, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru	m2	30,63 EUR
10.	Dobava kritine in pokrivanje strehe z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru;	m2	18,72 EUR
11.	Dobava kritine in pokrivanje strehe z bakreno pločevino deb. 0,60 mm v pasovih širine 100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru	m2	61,22 EUR
12.	Dobava kritine in pokrivanje strehe s pocinkano pločevino deb. 0,65 mm v pasovih širine 100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru	m2	24,86 EUR
13.	Dobava kritine in pokrivanje streh z opečnimi strešniki (v izgledu korcev), z vsemi pomožnimi deli na objektu	m2	26,83 EUR
14.	Dobava kritine in pokrivanje streh z opečnimi strešniki (npr. Tonach-Sulm ali Creaton), z vsemi pomožnimi deli na objektu	m2	25,59 EUR
15.	Dobava kritine in pokrivanje streh z betonskimi zarezniki (npr. Bramac), z vsemi pomožnimi deli na objektu	m2	19,14 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
16.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za zareznike, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	16,85 EUR
17.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki iz pločevine (npr. Decra, Gerard, Hosekra in podobno), zajeto : slemenjak, slemenski ventilacijski element, letev, pritrdilni material, prenos, pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	38,46 EUR
18.	Pokrivanje slemen in grebenov streh z betonskimi strešniki, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	17,99 EUR
19.	Pokrivanje slemen in grebenov streh z opečno kritino, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	10,35 EUR
20.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s korci, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	15,29 EUR
21.	Pokrivanje slemen in grebenov streh z bobrovci, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	18,13 EUR
22.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za ravne vlaknocementne strešnike – francosko pokrivanje, dobava materiala, vsa pomožna dela na objektu; obračun po tekočem metru;	m1	22,16 EUR
23.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki (grebenjaki) za opečne strešnike (n.pr. Tondach ali Creaton), vključno s tesnilnim-prezračevalnim podložnim trakom in vsemi pomožnimi deli	m1	40,70 EUR
24.	Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki (grebenjaki) za betonske strešnike (npr. Bramac), vključno s tesnilnim-prezračevalnim podložnim trakom in vsemi pomožnimi deli na objektu	m1	24,90 EUR
25.	Dobava in montaža linijskih strešnih snegolovov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru	m1	25,82 EUR
26.	Dobava in montaža snegobranov iz kovinskih trikotnikov , vključno s pritrdilnim materialom, obračun po m1 (za kritino iz vlaknocementnih strešnikov) – francosko pokrivanje, obračun po tekočem metru	m1	53,29 EUR
27.	Pokrivanje strehe s predhodno začasno odstranjeno kritino deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenos, obračun po m2		
	korci:	m2	4,67 EUR
	korci in planete:	m2	7,14 EUR
	vlaknocementna kritina – valovita:	m2	4,17 EUR
	zarezniki:	m2	3,80 EUR
	slemenjaki za vse kritine:	m1	2,11 EUR
27.	Dobava in montaža točkovnih strešnih snegolovov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun po kom	kom	2,29 EUR
	II. Kleparska dela		
1.	Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	33,00 EUR
2.	Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz Fe barvane pločevine deb. 0,6 mm, razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu,	m1	36,14 EUR
3.	Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz pločevine enake strešnikom (npr. Decra, Gerard ali podobno) , razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu,	m1	29,01 EUR
4.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 66 cm, obračun po tekočem metru;	m1	55,05 EUR
5.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z Fe barvano pločevino deb. 0,6 mm, razvite širine 66 cm , vsa pomožna dela na objektu	m1	45,14 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
6.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi iz pločevine enake strešnikom (npr. Decra, Gerard ali podobno), razvite širine 66 cm , vsa pomožna dela na objektu	m1	35,45 EUR
7.	Pločevinasti zaključek strešne kritine na čelih strehe-vetrna zaključna obroba z Fe barvano pločevino deb. 0,6 mm, razvite širine 40 cm, vsa pomožna dela na objektu	m1	28,28 EUR
8.	Pločevinasti zaključek strešne kritine na čelih strehe-vetrna zaključna obroba iz pločevine enake strešnikom (npr. Decra, Gerard ali podobno), razvite širine 40 cm, vsa pomožna dela na objektu	m1	25,14 EUR
9.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, obračun po tekočem metru;	m1	33,12 EUR
10.	Pločevinasta obroba strešne kritine z pločevine enake strešnikom (npr. Decra, Gerard ali podobno), razvite širine 33 cm, obračun po tekočem metru;	m1	31,91 EUR
11.	Pločevinasta obroba dimnika z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 70 cm, obračun po tekočem metru;	m1	55,05 EUR
12.	Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	29,37 EUR
13.	Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz Fe barvane pločevine deb. 0,6 mm, razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na objektu	m1	25,44 EUR
14.	Dobava in montaža odtočnih žlebov fi 15 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, skupaj z držali za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	44,96 EUR
15.	Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi fi 12 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	32,45 EUR
16.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz pocinkane pločevine deb. 0,65 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	20,43 EUR
17.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz bakrene pločevine deb. 0,60 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	40,55 EUR
18.	Dobava in montaža vertikalnih litoželeznih odtočnih cevi fi 150 mm, skupaj s fazonskimi kosi in z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	112,76 EUR
19.	Dobava in montaža zaključkov oddušnikov iz bakrene pločevine fi 15 cm, komplet z obrobo, obračun po komadu;	kom	40,13 EUR
20.	Ponovna montaža predhodno začasno odstranjenih strešnih elementov deponiranih na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosi, obračun po m1		
	strešni žlebovi:	m1	10,27 EUR
	odtočne cevi:	m1	10,27 EUR
	strešne obrobe:	m1	11,54 EUR
21.	Dobava in montaža polkrožnih strešnih žlebov fi 15 cm iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, skupaj z držali za pritrditev, obračun po m1	m1	31,85 EUR
22.	Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po m1		
	cevi fi 12,5 cm	m1	28,22 EUR
	cevi fi 15 cm	m1	33,72 EUR
23.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po kom	kom	26,47 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
24.	Dobava in montaža vertikalnih litoželeznih odtočnih cevi fi 125 mm, skupaj s fazonskimi kosi in z objemkami za pritrditev, obračun po m1	m1	109,02 EUR
25.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, razvite širine 33 cm, obračun po m1	m1	20,12 EUR
26.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, razvite širine 70 cm, obračun po m1	m1	33,24 EUR
27.	Pločevinasta obroba strešnih vencev pod napuščem in okenskih polc iz pocinkane pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 30 cm, obračun po m1	m1	16,44 EUR
28.	Pločevinasta obroba strešnih vencev pod napuščem in okenskih polc iz bakrene pločevine deb. 0,60 mm, razvite širine 30 cm, obračun po m1	m1	29,79 EUR
29.	Pločevinasta obroba strešnih vencev pod napuščem in okenskih polc iz <u>aluminijeve</u> pločevine barvne deb. 0,70 mm, razvite širine 30 cm,		
	obračun po m1	m1	21,57 EUR
	III. Ključavničarska dela		
1.	Izdelava Fe nosilcev stopnic, dimenzij in oblik po statičnem računu, 1x minimizirano, obračun po kilogramu;	kg	4,35 EUR
2.	Izdelava , dobava in montaža stebričkov balkonske in stopniščne ograje v kleti, Fe cevi 40x40 mm, 1x minimizirane, obračun po kilogramu;	kg	4,35 EUR
3.	Izdelava , dobava in montaža čistilnih mrež iz ploščatega železa dim. 25x5 mm, skupaj z okvirjem iz kotnika dim. 30x30x5 mm, obračun po komadu		
	dimenzij 1400x400 mm	kom	178,09 EUR
	dimenzij 4000x250 mm	kom	307,37 EUR
4.	Dobava in montaža protipožarnih pokrovov s kovinskim okvirjem, skupne dimenzije 634x634 mm – IMP Godovič, opremljena s potrebnim okovjem in finalno pleskana, obračun po komadu;	kom	495,08 EUR
5.	Izdelava in montaža pripir iz nerjaveče pločevine – kotnik 40x40 mm, vključno z vgradnimi sidri, obračun po tekočem metru;		43,90 EUR
6.	Izdelava pocinkane pohodne rešetke dim. 70x120 cm, izdelane iz pohištenih profilov 50x50 mm, obračun po komadu;	kom	185,46 EUR
7.	Izdelava enostavnejših nosilnih konstrukcije iz Fe profilov (stopniščne konstrukcije, ograje, rešetke), dimenzij in oblik po projektu, 1x minimizirano, obračun po kg	kg	4,35 EUR
	IV. Mizarska dela		
1.	Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih oken, zastekljenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami in leseno notranjo okensko polico, obračun po komadu; Opomba*: V primeru izvedbe dvokrilnih oken enakih dimenzij se cena na enoto poveča za 15%.		
	dimenzij 100x140 cm	kom	355,26 EUR
	dimenzij 180x140 cm – dvokrilno	kom	578,17 EUR
	dimenzij 140x100 cm	kom	349,04 EUR
	dimenzij 70x70 cm	kom	256,01 EUR
	dimenzij 80x80 cm	kom	267,91 EUR
	dimenzij 100x70 cm	kom	273,59 EUR
	dimenzij 140x70 do 140 cm, okno nepravilne oblike	kom	568,69 EUR
	dimenzij 100x100 cm	kom	433,96 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	dimenzij 80x100 cm	kom	368,49 EUR
	dimenzij 80x140 cm	kom	451,31 EUR
	dimenzij 140x140 cm	kom	521,31 EUR
	dimenzij 80 x110 cm	kom	252,85 EUR
	Pri delitvi okenskih kril na polja, se k osnovni ceni upošteva dodatek:		
	pravi leseni križi	polje	22,94 EUR
	nalepljeni križi	polje	13,05 EUR
2.	Dobava in montaža strešnega okna dim. 70x110 cm, obračun po komadu;	kom	507,30 EUR
3.	Izdelava, dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat s plohistim podbojem, vratno krilo panelne konstrukcije, opremljeno s potrebnim okovjem in finalno pleskano, obračun po komadu;		
	dimenzij 80x200 cm	kom	296,57 EUR
	dimenzij 90x200 cm	kom	316,16 EUR
	dimenzij 90x200 +30 cm– z nadsvetlobo	kom	361,67 EUR
	dimenzij 80x200 +30 cm– z nadsvetlobo	kom	355,81 EUR
4.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih vrat, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s plohistim podbojem, opremljeno s potrebnim okovjem , obračun po komadu;		
	skupne dimenzije 140x230 cm, vratno krilo 100x230 cm	kom	1.426,56 EUR
	dvižna garažna vrata dimenzij 420x200 cm	kom	2.664,37 EUR
	dvokrilna vrata dimenzij 160x200 cm	kom	1.380,25 EUR
	dvokrilna vrata dimenzij 160x230 cm	kom	1.587,54 EUR
	stena skupne dimenzije 200x230 cm, vratno krilo 90x230 cm	kom	1.624,45 EUR
5.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohistim podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, obračun po komadu		
	dimenzij 110 x 210 cm	kom	928,09 EUR
	dimenzij 110 x 230 cm	kom	825,10 EUR
6.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohistim podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, v vratno krilo vgrajeni zgoraj in in spodaj zračni rešetki dim. 15x40 cm vključno z zastekljeno nadsvetlobo s termopanom, skupne dim. 95x275 cm, obračun po komadu;	kom	1.231,91 EUR
7.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih drsnih vrat iz pohištenih profilov in obojestransko obložena s smrekovim opažem deb. 18 mm, pleskana z lazurnim premazom, opremljena s pripadajočimi ležaji in zapirali, obračun po komadu		
	dimenzij 130x223 cm	kom	958,09 EUR
	dimenzij 120x240 cm	kom	957,21 EUR
	dvokrilna, dimenzij 280 x 280 cm	kom	1.880,56 EUR
8.	Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih dvokrilnih oken – izdelana po naročilu – zastekljenih s termopan steklom med lesenimi prečkami, okna opremljena s potrebnim okovjem in finalno obdelana; obračun po komadu;		
	dimenzij 110x160 cm	kom	911,41 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
9.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat – <u>izdelana po naročilu</u> – delno zastekljena med lesenimi prečkami, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, obračun po kom		
	dimenzije 115x210 cm	kom	1.176,50 EUR
10.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat, profilirane izvedbe – <u>izdelana po naročilu</u> – polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s podbojem, opremljena s s potrebnim okovjem, obračun po komadu		
	dimenzije 120x255 cm	kom	1.488,41 EUR
11.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat za pomožne prostore, enostavnejše izvedbe – <u>izdelana po naročilu</u> , polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, obračun po kom.		
	dimenzije 105x220 cm	kom	1.055,96 EUR
	dimenzije 130x240 cm	kom	739,63 EUR
12.	Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, dvokrilnih vhodnih vrat za pomožne prostore (garaže), enostavnejše izvedbe – <u>izdelana po naročilu</u> , polna, izdelana iz masivnega lesa, v spodnjem delu zaščiten s pločevino, pleskana z lazurnim premazom, obr		
	dimenzije 250x270 cm	kom	1.676,46 EUR
13.	Izdelava dobava in montaža lesenih polken – izdelana po shemi, na samostojne okvirje, opremljena s potrebnim okovjem, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami –		
	za okna vel. do 0,80 m2,	kom	135,56 EUR
	za okna vel. do 1,50 m2	kom	243,60 EUR
	za okna vel. do 2,00 m2	kom	353,48 EUR
14.	Izdelava, dobava in montaža vhodnih enokrilnih vrat vel. 90x200 cm, polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljeno s potrebnim okovjem , obračun po komadu	kom	710,48 EUR
15.	Obloga nastopnih ploskev AB stopnic in stopniščnih podestov s plohi iz masivnega lesa deb. 3 cm; površinsko finalno obdelano s 3x lakiranjem. Plohi so v nosilno konstrukcijo vijačeni po 3x s poglobljenimi vijaki, vse kompletno. Obračun po kvadratnem metru.		
	Varianta: pritrdjevanje z lesenimi ali kovinskimi čepi.	m2	110,52 EUR
16.	Izdelava, dobava in montaža lesene stopniščne ograje višine 1,00 m1, finalno pleskana – po detajlu, obračun po tekočem metru ograje	m1	69,63 EUR
17.	Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih ograj iz masivnega lesa – enostavne izvedbe – izdelana po naročilu, pleskane s 3x lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru	m2	88,72 EUR
18.	Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih ograj iz masivnega lesa – <u>zahtevnejše izvedbe</u> – izdelana po naročilu, pleskane s 3x lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru	m2	106,49 EUR
19.	Dobava in montaža predelnih sten iz mavčnokartonskih plošč z vmesno kovinsko podkonstrukcijo in toplotno izolacijo, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru		
	Izvajalec mora upoštevati vse tehnične zahteve za vgradnjo mavčnokartonskih predelnih sten, ki vključujejo tudi vse priključke na obod in obvezno dilatiranje talnih slojev nad nosilno konstrukcijo.		
	<u>Predelne stene deb. 10,0 cm v sestavi:</u>		
	mavčnokart. plošče deb. 1,25 cm		
	kovinski profili šir. 7,5 cm		

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
	mineralna volna DP5 (50 kg/ m3) deb. 5,0 cm (ali material z enakimi lastnostmi)		
	mavčnokart. plošče deb. 1,25 cm, obračun po kvadratnem metru	m2	29,07 EUR
	<u>Predelne stene deb. 15,0 cm; 52 dB v sestavi:</u>		
	mavčnokart. plošče 2X deb. 1,25 cm=2,5 cm		
	kovinski profili šir. 10,0 cm		
	mineralna volna DP5 (50 kg/ m3) deb. 8,0 cm (ali material z enakimi lastnostmi)		
	mavčnokart. plošče 2X deb. 1,25 cm=2,5 cm	m2	41,98 EUR
20.	Dobava in montaža mavčnokartonskih plošč – oblaganje stenskih in stropnih površin z lepljenjem, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, obračun po kvadratnem metru		
	plošče deb. 1,25 cm	m2	16,85 EUR
	plošče. 1,5 cm	m2	17,72 EUR
21.	Dobava in montaža mavčnokartonskih plošč <u>vključno s podkonstrukcijo</u> – oblaganje stenskih in stropnih površin, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, obračun po kvadratnem metru		
	plošče deb. 1,25 cm, lesena podkonstrukcija – letve 3x5 cm	m2	28,57 EUR
	plošče deb. 1,5 cm, lesena podkonstrukcija – letve 3x5 cm	m2	29,39 EUR
22.	Dobava in montaža <u>spuščenega stropa</u> iz mavčnokartonskih plošč deb. 1,25 cm, vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki ob zidu, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	29,35 EUR
23.	Izdelava in montaža lesenih skobjanih letev za zunanjo zaščitno ograjo, impregnirane z 2x lazurnim premazom in z vsem pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;	m1	63,13 EUR
24.	Dobava in montaža enokrilnih protipožarnih vrat EI 90; vratno krilo panelne konstrukcije, furnirano, opremljeno s potrebnim okovjem, ključavnico in samozapiralom		
	dimenzij 90x200 cm	kom	1.461,93 EUR
25.	Dobava in montaža kovinskih enokrilnih protipožarnih vrat EI 30; krilo opremljeno s potrebnim okovjem, ključavnico, samozapiralom		
	dimenzij 90x200 cm	kom	762,99 EUR
26.	Dobava in montaža kovinskih enokrilnih protipožarnih vrat EI 90; krilo opremljeno s potrebnim okovjem, ključavnico, samozapiralom		
	dimenzij 90x200 cm	kom	1.245,25 EUR
27.	Začasna odstranitev lesenih stenskih in stropnih oblog vključno s podkonstrukcijo za ponovno uporabo; pomožna dela, prenosi, obračun po m2	m2	6,00 EUR
28.	Ponovna montaža lesenih stenskih in stropnih oblog vključno s podkonstrukcijo z začasno odstranjeno oblogo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m2	14,05 EUR
29.	Začasna odstranitev lesenega spuščenega stropa vključno s podkonstrukcijo za ponovno uporabo; pomožna dela, prenosi, obračun po m2	m2	2,52 EUR
30.	Ponovna montaža lesenega spuščenega stropa vključno s podkonstrukcijo z začasno odstranjenimi ploščami in s podkonstrukcijo deponirano na deponiji gradbišča; z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m2	17,72 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	V. Kamnoseška dela		
1.	Dobava in vzdava okenskih polic iz umetnega kamna širine 20 cm, kamen po izbiri, obračun po tekočem metru;	m1	42,58 EUR
2.	Dobava in polaganje tlaka iz naravnega kamna – plošče deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po kvadratnem metru;	m2	85,43 EUR
3.	Dobava in oblaganje betonskih stopnic s ploščami iz naravnega kamna deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po kvadratnem metru;	m2	123,47 EUR
4.	Dobava in vzdava okenskih polic iz naravnega kamna širine 20 cm, kamen po izbiri	m1	26,69 EUR
5.	Dobava in vzdava okenskih polic z odkapom iz <u>naravnega</u> kamna širine 20 cm, kamen po izbiri, obračun po m1	m1	46,70 EUR
6.	Dobava in polaganje tlaka iz naravnega kamna – plošče deb. 3 cm, polaganje na lepilo, obračun po m2		85,52 EUR
7.	Dobava in polaganje nizkostenske obrobe – cokla višine 10 cm iz naravnega kamna deb. 2 cm, polaganje lepilo, obračun po m1		
	Ravna	m1	8,52 EUR
	Stopničasta	m1	10,03 EUR
	VI. Keramičarska dela		
1.	Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic z zalivanjem ali lepljenjem, fugiranje stikov, obloga v kopalnici do stropa, v kuhinji višine 60 cm, obračun po kvadratnem metru;		
	polaganje v lepilo:	m2	23,44 EUR
	polaganje v malto:	m2	25,18 EUR
2.	Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic v sanitarijah, polaganje v cem. malto obračun po kvadratnem metru;	m2	26,14 EUR
3.	Dobava in polaganje keramita v kleti in na balkonih, polaganje v cementno malto, obračun po kvadratnem metru;	m2	26,14 EUR
4.	Dobava in oblaganje betonskih stopnic z nedrsečimi talnimi keramičnimi ploščicami, polaganje v cem. akrilatno lepilo, kompletno s fugiranjem, obračun po kvadratnem metru	m2	36,44 EUR
	VII. Slikopleskarska dela		
1.	Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo, krpanje, impregnacija, osnovni in 2x končni premaz, obračun po kvadratnem metru;	m2	3,16 EUR
2.	Pleskanje novih vidnih lesenih opažev in ograj na fasadi s 3x prozornimi nevidnimi premazi, brez pigmenta, obračun po kvadratnem metru	m2	5,49 EUR
3.	Pleskanje starih lesenih izdelkov in opažev s predhodnim odstranjevanjem obstoječe barve in 3x lazurni premazi, obračun po kvadratnem metru	m2	8,24 EUR
4.	Pleskanje ostrešja s protipožarnim in protiinsekticidnim sredstvom, obračun po kvadratnem metru	m2	7,46 EUR
5.	Slikanje sten in stropov z belim apnenim beležem 2x, obračun po kvadratnem metru	m2	1,51 EUR
6.	Pleskanje ostrešja s protipožarnim premazom	m2	3,62 EUR
7.	Pleskanje novih ključavničarskih izdelkov, čiščenje rje, minimiranje, osnovni in 2x končni premaz, obračun po m2	m2	8,38 EUR
8.	Pleskanje starih ključavničarskih izdelkov s predhodnim odstranjevanjem barve in čiščenje rje, minimiranje, osnovni in 2x končni premaz, obračun po m2	m2	12,13 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
9.	Pleskanje starih lesenih lakiranih izdelkov in opažev – obnovitev opleska, obračun po m2	m2	14,01 EUR
10.	Slikanje sten in stropov z belim apnenim beležem 2x, obračun po m2	m2	1,51 EUR
	VIII. Obloga tal in podov – tlakarska in druga polagarska dela		
1.	Dobava in polaganje tekstilnega tlaka, skupaj z izravnavo podloge ter lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru;	m2	22,62 EUR
2.	Dobava in polaganje lamelnega parketa, skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru;	m2	39,97 EUR
3.	Dobava in polaganje vodoodporne iverne plošče deb. 2 cm kot podloga finalnega tlaka, obračun po kvadratnem metru	m2	11,63 EUR
4.	Dobava in polaganje ladijskega poda na vnaprej pripravljeno podlago, skupaj s pritrdilnim materialom in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru		
	ladijski pod deb. 22 mm	m2	31,13 EUR
5.	Izdelava izravnalne mase 2x, pred polaganjem finalnih tlakov, obračun po kvadratnem metru	m2	9,84 EUR
6.	Protiprašni premaz finalnega tlaka iz betonskega estriha, obračun po kvadratnem metru	m2	10,94 EUR
7.	Oljetesni premaz betonskih površin, npr.: (prostor za cisterne) ali material z enakimi lastnostmi, obračun po kvadratnem metru	m2	7,74 EUR
8.	Dobava in polaganje klasičnega parketa -polaganje v lepilo, skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po m2	m2	55,53 EUR
9.	Dobava in polaganje klasičnega parketa – polaganje na leseno podlogo, pritrjen z žičniki, skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po m2	m2	53,43 EUR
10.	Brušenje in 3x lakiranje parketa, obračun po m2	m2	16,80 EUR
11.	Dobava in polaganje vodoodporne iverne plošče deb. 2 cm kot podloga finalnega tlaka, obračun po m2	m2	11,63 EUR
12.	Popravilo obstoječega parketnega tlaka s predhodno odstranitvijo poškodovanega parketnega tlaka, obračun po m2	m2	60,06 EUR
13.	Dobava in polaganje ladijskega poda na vnaprej pripravljeno podlago, skupaj s pritrdilnim materialom in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po m2		
	ladijski pod iz jelovega lesa deb. 19 mm	m2	24,77 EUR
	ladijski pod iz macesnovega lesa deb. 22 mm	m2	31,13 EUR
14.	Dobava in polaganje PVC talnih oblog, vključno z obstenskimi zaključki, obračun po m2	m2	21,29 EUR
	POPIS INŠTALACIJSKIH DEL IN PREDRACUN		
	I. Električne inštalacije		
1.	Fasadna merilno priključna omarica, tipska, iz izolacijskega materiala, za vgradnjo števca in priključnih varovalk, opremljena z naslednjo opremo:		
	Omarica PMO 2	kom	136,89 EUR
	Omarica PMO 3	kom	187,20 EUR
	Omarica PMO 4	kom	196,36 EUR
	glavni tarifni odklopnik enofazni 10-30A	kom	91,06 EUR
	glavni tarifni odklopnik trifazni 10-60A	kom	158,72 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
	glavni tarifni odklopnik trifazni 10-30A	kom	131,30 EUR
	podnožje varovalk komplet z vložki 25 A, obračun po kompletu;	kom	68,17 EUR
	enofazni dvotarifni števec delovne energije 1x 230V, 50 Hz, 10/40 A, obračun po komadu;	kom	167,42 EUR
	trifazni dvotarifni števec delovne energije 3x 230/400 V, 50 Hz, 10/40 A, obračun po komadu;	kom	195,26 EUR
	tipka tarifnega odklopnika	kom	9,16 EUR
	Krmilna ura za preklop tarife, obračun po komadu;	kom	157,44 EUR
	drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%		
2.	Razdelilna p/o omarica, tipska – enovrstna 12 modulna, izdelana iz ognjevarnega materiala, vgrajena, z naslednjo opremo:	kom	45,69 EUR
3.	Razdelilna p/o omarica, tipska – dvovrstna 24 modulna, izdelana iz ognjevarnega materiala, vgrajena, z naslednjo opremo:		
	Omarica dvovrstna 24 modulna p/o	kom	59,01 EUR
	glavno stikalo trifazno 63A, obračun po komadu;	kom	35,39 EUR
	glavno stikalo trifazno 40A, obračun po komadu;	kom	31,63 EUR
	glavno stikalo trifazno 25A, obračun po komadu;	kom	33,05 EUR
	glavno stikalo enofazno 40A, obračun po komadu;	kom	26,46 EUR
	glavno stikalo enofazno 25A, obračun po komadu;	kom	22,80 EUR
	zaščitno tokovno stikalo 25A/0,5A, obračun po komadu;	kom	72,24 EUR
	kombinirano zaščitno stikalo 16A/30mA, obračun po komadu;	kom	53,47 EUR
	varovalni element trifazni, komplet, obračun po komadu;	kom	24,45 EUR
	varovalni element enofazni, komplet, obračun po komadu;	kom	8,15 EUR
	prenapetostna zaščita razreda C, obračun po komadu	kom	49,35 EUR
	drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%		
4.	Razdelilna p/o omarica, tipska – trivrstna 36 modulna, izdelana iz ognjevarnega materiala:	kom	70,92 EUR
5.	Razdelilna p/o omarica, tipska – štirivrstna 54 modulna, izdelana iz ognjevarnega materiala	kom	99,62 EUR
6.	Razdelilna n/o omarica, pločevinaste izvedbe, temeljno in finalno pleskana z zapirali, vgrajena, z naslednjo opremo:		
	omarica n/o kovinska ali plastična 350x450x150mm		73,89 EUR
	omarica n/o kovinska ali plastična 400x500x150mm		104,56 EUR
	omarica n/o kovinska ali plastična 500x650x150mm		118,76 EUR
	omarica n/o kovinska ali plastična 600x800x200mm		184,09 EUR
	omarica n/o kovinska ali plastična 800x1000x200mm		28,70 EUR
	glavno stikalo 63A vgradna na vrata, obračun po komadu;	kom	43,13 EUR
	glavno stikalo 40A vgradna na vrata, obračun po komadu;	kom	35,21 EUR
	glavno stikalo 25A vgradna na vrata, obračun po komadu;	kom	31,04 EUR
	krmilno stikalo 1-0, 10A na vratih, obračun po komadu;	kom	24,58 EUR
	krmilno stikalo 1-0-2, 10A na vratih, obračun po komadu	kom	27,38 EUR
	signalna svetilka 230V	kom	11,22 EUR
	krmilna ura s tedensko nastavitvijo	kom	86,02 EUR
	kontaktor 230V, 25A modularni trofazni, obračun po komadu;	kom	31,54 EUR
	rele 230V, 10A, obračun po komadu;	kom	17,31 EUR
	bimetalni rele obračun po komadu;	kom	44,00 EUR
	drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%		
7.	Svetilke posameznih plafoniere tipov, komplet z žarnico, obračun po komadu;	kom	32,96 EUR
8.	Lestenci, komplet z žarnico, obračun po komadu;	kom	52,65 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
9.	Stenska svetilka za zunanjo montažo, komplet z žarnico, vgrajenim IR senzorjem, z veznim in pritrdilnim materialom	kom	63,77 EUR
10.	Nadgradna vodotesna svetilka, ohišje iz polikarbonata sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, komplet s fluorescentno žarnico in elektronsko predstikalno napravo (2x36W)	kom	70,05 EUR
11.	Stikala posameznih tipov, podometna ali nadometna 230V, 10A, komplet z dozo obračun po komadu;		
	navadna:	kom	11,22 EUR
	serijska:	kom	12,73 EUR
	izmenična:	kom	11,81 EUR
	krizna:	kom	14,28 EUR
	navadna 16A z lučko:	kom	13,23 EUR
	tipkala:	kom	13,09 EUR
12.	Vtičnica p/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom komplet z dozo, obračun po komadu;	kom	12,73 EUR
13.	Vtičnica p/o 400V, 16A z zaščitnim kontaktom, obračun po komadu;	kom	17,35 EUR
14.	Fiksni priključek (električni bojler, električni štedilnik), obračun po komadu;	kom	9,57 EUR
15.	Vtičnica n/o 230V, 16A z zaščitnim kontaktom, plastične izvedbe, obračun po komadu;	kom	13,05 EUR
16.	Vtičnica n/o 400V, 16A z zaščitnim kontaktom, plastične izvedbe, obračun po komadu;	kom	19,46 EUR
17.	Telefonska vtičnica p/o z dozo RJ 11, obračun po komadu;	kom	10,80 EUR
18.	RTV vtičnica p/o z dozo končna, obračun po komadu;	kom	13,55 EUR
19.	Vodnik P/F položen v plastične instalacijske cevi, obračun po tekočem metru;		
	– 10 mm ²	m1	1,46 EUR
	– 6 mm ²	m1	1,10 EUR
	– 4 mm ²	m1	1,01 EUR
	– 2,5 mm ²	m1	0,60 EUR
	– 1,5 mm ²	m1	0,50 EUR
20.	Kabel PP, PP-Y položen v plastične instalacijske cevi in PN cevi, obračun po tekočem metru;		
	– 4x10 mm ²	m1	4,30 EUR
	– 5x6 mm ²	m1	3,20 EUR
	– 3x6 mm ²	m1	2,66 EUR
	– 5x2,5 mm ²	m1	1,88 EUR
	– 3x2,5 mm ²	m1	1,56 EUR
	– 7x1,5 mm ²	m1	2,06 EUR
	– 5x1,5 mm ²	m1	1,60 EUR
	– 4x1,5 mm ²	m1	1,46 EUR
	– 3x1,5 mm ²	m1	1,37 EUR
	– 2x1,5 mm ²	m1	1,33 EUR
21.	Vodnik P/F-Y za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	– 10 mm ²	m1	4,35 EUR
	– 6 mm ²	m1	3,89 EUR
	– 4 mm ²	m1	3,66 EUR
22.	Plastična instalacijska cev, položena p/o, z pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
	– f 13,5 mm	m1	1,65 EUR
	– f 16 mm	m1	1,69 EUR
	– f 23 mm	m1	1,83 EUR
	– f 29 mm	m1	1,97 EUR
	– f 36 mm	m1	2,11 EUR
	Razvodne doze za p/o instalacijo 90x90x45mm	kom	1,97 EUR
	Razvodne doze za p/o instalacijo 118x96x50mm	kom	3,34 EUR
	Razvodne doze za p/o instalacijo 118x96x70mm	kom	4,12 EUR
	Razvodne doze za p/o instalacijo 152x98x70mm	kom	4,53 EUR
	Razvodne doze za p/o instalacijo 160x130x70mm	kom	5,77 EUR
	Razvodne doze za n/o instalacijo 80x80x40mm	kom	1,97 EUR
	Razvodne doze za n/o instalacijo 100x100x50mm	kom	3,43 EUR
	Razvodne doze za n/o instalacijo 120x80x50mm	kom	3,94 EUR
	Razvodne doze za n/o instalacijo 150x110x70mm	kom	4,99 EUR
	Razvodne doze za n/o instalacijo 190x140x70mm	kom	7,23 EUR
23.	Plastični instalacijski kanali, položen na ometan zid, obračun po tekočem metru;		
	plastični kanal dim. Do 17x17mm	m1	1,69 EUR
	plastični kanal dim. Do 25x15mm	m1	1,79 EUR
	plastični kanal dim. Do 30x20mm	m1	1,97 EUR
	plastični kanal dim. Do 40x25mm	m1	2,47 EUR
	plastični kanal dim. Do 60x40mm	m1	3,57 EUR
	plastični kanal dim. Do 80x60mm	m1	5,81 EUR
24.	Ojačana instalacijska cev, položena p/o v liti beton, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	– f 16 mm	m1	1,69 EUR
	– f 23 mm	m1	1,74 EUR
	– f 29 mm	m1	1,83 EUR
	– f 36 mm	m1	1,97 EUR
25.	Negorljiva cev položena v toplotno izolacijo iz mineralne volne, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	– f 16 mm	m1	1,37 EUR
	– f 23 mm	m1	1,51 EUR
	– f 29 mm	m1	1,74 EUR
26.	PN cev, položena n/o, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	– f 13,5 mm	m1	1,65 EUR
	– f 16 mm	m1	1,69 EUR
	– f 23 mm	m1	1,74 EUR
27.	Pregibna plastificirana cev, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	– f 16 mm	m1	2,15 EUR
	– f 22 mm	m1	2,52 EUR
28.	Ozemljilo položeno v temelje izvedeno s pocinkanim valjancem FeZn 25x4 mm komplet z odcepi in ostalim montažnim materialom, obračun po tekočem metru	m1	2,98 EUR
29.	Doza za izenačevanje potencialov PS49 skupaj s povezavo P/F-Y 6 mm2 in P/F-Y 4 mm2	kom	25,18 EUR
30.	Glavna ozemljitvena zbiralka nameščena v stikalnem bloku, skupaj s povezavami P/F-Y 6 mm2, objemke, spoji	kom	29,53 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
31.	Al vodnik položen po strehi ali fasadi fi 10mm	m1	3,30 EUR
32.	Cu vodnik položen po strehi ali fasadi fi 8mm	m1	11,13 EUR
33.	Rf vodnik položen po strehi ali fasadi fi 10mm	m1	5,71 EUR
34.	Slemenski nosilec Rf	kom	6,43 EUR
35.	Strešni nosilec Rf	kom	5,72 EUR
36.	Zidni nosilec za votle stene Rf	kom	5,61 EUR
37.	Žlebna sponka Rf	kom	5,95 EUR
38.	Cevna objemka Rf do fi 120mm	kom	6,75 EUR
39.	Mehanska zaščita do 2 m	kom	29,39 EUR
40.	Električni zvonec 220 V, 50 Hz	kom	66,79 EUR
41.	Telefonska priključna omarica s krone regleto 10", ranžiranjem, prenapetostno zaščito, ozemljitvijo, za priključitev krajevnega telefonskega kabla, obračun po komadu	kom	147,37 EUR
42.	Telefonska priključna omarica s priključitvijo krajevnega telefonskega kabla, obračun po komadu (sponke)	kom	71,42 EUR
43.	Telefonska ali CATV priključna omarica na fasadi objekta	kom	43,49 EUR
44.	Antenska instalacija za potrebe avdio in video opreme, sestavljena iz naslednjih elementov: nosilni drog, antene SLO1, SLO2, POP, A-kanal, TV Koper, ojačevalni in razdelilni sistem, vtičnice, obračun po kompletu;	kom	805,15 EUR
45.	Antenska instalacija za potrebe audio in video opreme, sestavljena iz naslednjih elementov: priklop na CATV omrežje komplet z vso potrebno opremo delilniki, ojačevalniki;	kom	136,15 EUR
46.	Hišna govorna naprava, tipska, podometna, komplet, obračun po komadu;	kom	173,79 EUR
47.	Kabel JY(St)Y položen v plastične instalacijske cevi, za povezavo telefonske in domofonske instalacije, obračun po tekočem metru;		
	– 1x4x0,6 mm	m1	1,28 EUR
	– 1x2x0,8 mm	m1	1,28 EUR
	– 2x2x0,8 mm	m1	1,37 EUR
	– 3x2x0,8 mm	m1	1,42 EUR
	– 4x2x0,8 mm	m1	1,51 EUR
48.	Koaksialni kabel položen v plastične instalacijske cevi za povezavo elementov antenskega sistema, obračun po tekočem metru;	m1	1,58 EUR
49.	Ostali drobni in vezni materiali, ki v popisu niso zajeti, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%		
50.	Električne meritve, izdelane s strani pooblašene institucije, obračun po meritvi;	kom	180,93 EUR
	II. Vodovod oprema		
1.	Kompletna straniščna školjka s spodnjim izpustom, nameščenim nešumečim spodnjim kotličem, s pripadajočo odsesovalno garnituro, sedežno desko in pokrovom, vključno s kotnim regulacijskim ventilom fi 15 mm, s kromirano cevjo, omarico za papir z vsem tesniln	kom	192,78 EUR
2.	Komplet bide z garnituro, tesnilni in pritrdilni material, obračun po komadu;	kom	252,80 EUR
3.	Kompletni umivalnik, sestavljiv iz fajancevinaste školjke kvalitete 1-A, dimenzij 510 x 440 mm, s kromiranim medeninastim sifonom in z vezno cevjo ter rozeto, z nikljano stoječo mešalno baterijo f i 15 mm, z nikljanimi ventili in veznimi cevčkama.	kom	227,58 EUR
4.	Ogledalo iz brušenega stekla s fasetiranimi robovi, vključno z montažo in pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	35,89 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
5.	Etažera iz plastike, s stekleno ploščo, kompletno, z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu;	kom	28,06 EUR
6.	Držalo za toaletni papir iz plastike, kompletno, z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu;	kom	16,57 EUR
7.	Dvojno držalo za brisače iz plastike, kompletno z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu;	kom	35,43 EUR
8.	Držalo za milo iz plastike, kompletno z materialom za pritrditev in montažo, obračun po komadu;	kom	20,01 EUR
9.	Kopalna kad dimenzij 150 x 70 cm, z odlivnim sifonom fi 32 mm vključno s tesnilnim materialom in materialom za pritrditev, mešalno zidno baterijo s fiksnim izpustom in ročno prho, obračun po komadu;	kom	448,84 EUR
10.	Pomivalno korito iz nerjaveče pločevine, dvojno, brez omarice, z odtočnim sifonom fi 32 mm, tesnilnim materialom ter mešalno baterijo DN 15, ventili in veznima cevka, obračun po komadu;	kom	234,08 EUR
11.	Zidna enoročna baterija DN 15 z podometnimi ventili, obračun po komadu;	kom	167,38 EUR
12.	Talni sifon s ploščico 15 x 15 cm iz nerjaveče pločevine, obračun po komadu;	kom	22,66 EUR
13.	Zidni kromirani medeninasti izpustni ventil DN 15, z nastavkom za gumi cev, obračun po komadu;	kom	19,27 EUR
14.	Medeninasti podometni ventil s ponikljano kapo in obojestranskim navojem ter montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	13,18 EUR
15.	Električni bojler 100 l, s tesnilnim materialom, varnostnim ventilom in pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	268,37 EUR
16.	Električni bojler 10 l, montaža pod pomivalnim koritom, vključno z mešalno baterijo in veznimi cevki, obračun po komadu;	kom	227,72 EUR
17.	Dobava in montaža kompletne tuš kadi, sestavljena iz :		
	– tuš kadi, – enoročne mešalne baterije d=15mm s prho in gibko cevjo s spodnjim izpustom,		
	– odtočnega ventila d=32 mm, s čepom na verižici za tuš kad komplet s sifonom, pritrdilnih vijakov,		
	– spojnega in tesnilnega materiala,	kom	278,90 EUR
	Dobava in montaža PVC tuš kabine	kom	192,65 EUR
18.	Pločev. belo emajliran umivalnik vel. 50/45 cm, s pon. iztočnim zidnim ventilom fi 1/2" z nastavkom za gumi cev s S-sifonom fi 50, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, obračun po komadu	kom	147,37 EUR
19.	MS kroglični ventil za NP 10 z obojestranskim navojem, s tesnilnim materialom, obračun po komadu		
	DN 15	kom	15,47 EUR
20.	DN 20	kom	17,68 EUR
21.	DN 25	kom	21,57 EUR
	III. Vodovodne inštalacije		
1.	Pocinkana navojna cev, vključno s fittingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščiten z izolirnim materialom, vodena v tleh oziroma v steni, obračun po tekočem metru;		
	NO 15	kom	12,77 EUR
	NO 20	kom	13,87 EUR
	NO 25	kom	16,11 EUR
2.	Plastična odtočna cev, vključno s spojnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	fi 40 mm	m1	5,08 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	fi 50 mm	m1	6,50 EUR
	fi 75 mm	m1	9,84 EUR
	fi 100 mm	m1	10,90 EUR
3.	Plastična kanalizacijska cev, vključno s spojnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	fi 50 mm	m1	6,50 EUR
	fi 100 mm	m1	10,90 EUR
4.	Fazonski komadi z gumi tesnilom: spojka, enojni odcep, dvojni odcep, obračun po komadu;		
	spojka fi 40 mm	kom	5,08 EUR
	spojka fi 50 mm	kom	6,50 EUR
	spojka fi 75 mm		9,84 EUR
	spojka fi 100 mm	kom	10,90 EUR
	enojni odcep, premer 100/50	kom	9,25 EUR
	enojni odcep, premer 100/75		10,62 EUR
	enojni odcep, premer 100/100	kom	10,90 EUR
	dvojni odcep, premer 100/50	kom	11,40 EUR
5.	Dobava in montaža odzračevalnega ventila. HC49...	kom	30,49 EUR
6.	Odzračevalna polietilenska cev, DN 110 mm, kompletno s kapo, obračun po tekočem metru;	m1	9,02 EUR
7.	Odtočni sifon za stensko montažo in odtok vode pralnega stroja, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, obračun po komadu;	kom	16,85 EUR
8.	Vodovodni priključek – hišni vodomerni; q = 5 m ³ /h, DN 20, NP 10 BAR – mokri mehanizem skupno s privijalom in filtrom proti pesku ter podaljševalnim kosom, obračun po komadu;	kom	146,64 EUR
9.	Izdelava in dobava okvirja in pokrova dimenzij 600 x 600 mm za vodomerni jašek iz hladno obdelanih profilov, obračun po komadu;	kom	130,93 EUR
10.	Polietilenska cev za priključek od javne mreže do vodomera (cev DN 25, 10 barov), obračun po tekočem metru;	m1	3,43 EUR
11.	Priključek na kotel centralnega ogrevanja v kotlovnici, vključno z vso potrebno armaturo, obračun po priključku;	priklj	75,81 EUR
12.	Kloriranje vodovodne instalacije s strani pooblaščenice institucije in izdaja potrdila, obračun po kloriranju;		274,32 EUR
13.	Odtočna cev iz trdega PVC, skupaj s fazonskimi kosi (loki in odcepi) in tesnilnim materialom, obračun po tekočem metru		
	DN 70	m1	9,29 EUR
14.	Prehodna zračna rešetka za vgradnjo v vrata, (brez izdelave in izreza), obračun po komadu	kom	42,90 EUR
15.	Izolacija cevi tople vode in cirkulacije z žlebaki Alu-purlen deb. 2 cm, obračun po kvadratnem metru	m2	16,80 EUR
	IV. Inštalacije ogrevalnih naprav in napeljav		
1.	Toplovodni kotel z vgrajenim boilerjem za sanitarno vodo, ogrevalne sposobnosti 25 kW z boilerjem 120 l in oljnim gorilcem z vso opremo za trdo, tekoče ali plinasto gorivo, z vso pripadajočo armaturo, obračun po komadu;	kom	1.613,42 EUR
2.	Zaprta ekspanzijska posoda 18 l/1, z membrano, varnostnim ventilom in montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	91,52 EUR
3.	Odprta ekspanzijska posoda, izdelana iz jeklene pločevine, s standardnimi priključki (varnostni predtok s kratko vezjo ob dnu posode, varnostni povratek, preliv in odzračevanje), komplet z dušilnim ventilom, toplotno izolirana s stekleno volno debeline 10	kom	160,69 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
4.	Jeklena rešetka za zračenje kotlarne, montirana pod stropom, dimenzij 125 x 225 mm, s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	43,49 EUR
5.	Odvodna cev za dimne pline fi 160 mm, izdelana iz kotlovske pločevine, obračun po komadu;	kom	61,53 EUR
6.	Štiripotna mešalna pipa na elektromotorni pogon DN 32, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	347,07 EUR
7.	Obtočna črpalka za toplo vodo, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	111,57 EUR
8.	Izločevalec zraka, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	15,61 EUR
9.	Merilec višine vodnega stebra za območje 0 – 4 bare, z manometrom in pipico, obračun po komadu;	kom	38,87 EUR
10.	Dobava in montaža okroglega bimetalnega termometra fi 80mm, s priključkom zadaj T= 0 ÷ 120°C	kom	38,91 EUR
11.	Zaporni zasun za toplo vodo, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu;		
	DN 15	kom	13,87 EUR
	DN 20	kom	15,25 EUR
	DN 25	kom	16,62 EUR
	DN 32	kom	18,08 EUR
12.	Pipa za polnjenje oziroma praznjenje sistema, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;		
	DN 20	kom	11,63 EUR
	DN 25	kom	14,88 EUR
13.	Vzmetni varnostni ventil, nastavljen na 2,5 bara nadpritiska, obračun po komadu;		
	DN 20	kom	19,14 EUR
	DN 25	kom	22,11 EUR
14.	Regulator vleka, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;		
	DN 20	kom	52,74 EUR
15.	Jekleni radiatorji po izbiri projektanta oziroma ponudnika, standard EGS, radiatorji so s konzolami, rozetami in odzračevalcem, zaščiteni s polietilensko folijo in pleskani, obračun po komadu;		
	tip 22, višina 600, dolžina 1000	kom	129,84 EUR
	tip 22, višina 600, dolžina 1600	kom	179,60 EUR
	tip 22, višina 800, dolžina 1000	kom	174,38 EUR
	tip 22, višina 800, dolžina 1600	kom	246,58 EUR
	tip 33, višina 600, dolžina 1000	kom	183,95 EUR
	tip 33, višina 600, dolžina 1600	kom	255,05 EUR
16.	Aluminijasti radiator po izbiri projektanta oziroma ponudnika, standard EGS, s konzolami, rozetami in odzračevalcem, zaščiteni s polietilensko foljo in pleskani, obračun po komadu:		
	MS 600 L = 400 mm	kom	54,25 EUR
	MS 600 L = 500 mm	kom	65,10 EUR
	MS 600 L = 600 mm	kom	75,95 EUR
	MS 600 L = 700 mm	kom	97,65 EUR
	MS 600 L = 800 mm	kom	108,50 EUR
	MS 600 L = 900 mm	kom	119,35 EUR
	MS 600 L = 1000 mm	kom	130,20 EUR
	MS 600 L = 1100 mm	kom	141,05 EUR
	MS 600 L = 1200 mm	kom	162,75 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
	MS 600 L = 1300 mm	kom	173,60 EUR
	MS 600 L = 1400 mm	kom	184,45 EUR
17.	Radiatorski ventili z dvojno regulacijo po rešitvi projektanta, vključno s tesnilnim materialom (termostatsko glavo), obračun po komadu;		
	DN 15	kom	21,06 EUR
18.	Radiatorski ventili na odvodni strani, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu;		
	DN 10	kom	8,65 EUR
	DN 15	kom	10,07 EUR
	DN 20	kom	11,63 EUR
19.	Konzole za radiatorje, barvane z osnovno barvo, obračun po komadu;		
	talna konzola	kom	10,21 EUR
	zidna konzola	kom	4,99 EUR
20.	Jeklene brezšivne cevi, vključno z nosilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	NO 10	m1	5,77 EUR
	NO 15	m1	6,36 EUR
	NO 20	m1	7,37 EUR
	NO 25	m1	8,84 EUR
	NO 32	m1	10,35 EUR
21.	Jeklene črne šivne cevi, vključno s fittingi in nosilnim materialom, obračun po tekočem metru;		
	DN 10	m1	4,51 EUR
	DN 15	m1	4,97 EUR
	DN 20	m1	5,99 EUR
	DN 25	m1	7,40 EUR
	DN 32	m1	8,93 EUR
22.	Tipalo za zunanje vplive, vgrajeno na severni fasadi, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;	kom	41,29 EUR
23.	Demontaža in ponovna montaža radiatorjev zaradi barvanja, obračun po komadu;	kom	22,16 EUR
24.	Barvanje vidnih cevi z osnovno barvo, predhodno čiščenje in razmastitev, obračun po kvadratnem metru;	m2	7,42 EUR
25.	Barvanje radiatorjev in vidnih cevi z lakom, odpornim na temperaturo do 130 C, obračun po kvadratnem metru;	m2	11,49 EUR
26.	VARIANTA NAMESTO JEKLENIH CEVI Cu ali Alumplast troslojne		
	Cu 12	m1	5,95 EUR
	Cu 15	m1	7,12 EUR
	Cu 16	m1	7,78 EUR
	Cu 18	m1	8,70 EUR
	Cu 22	m1	10,31 EUR
	Cu 28	m1	12,93 EUR
	Alumplast 12	m1	12,68 EUR
	Alumplast 16	m1	12,68 EUR
	Alumplast 20	m1	14,01 EUR
	Alumplast 25	m1	15,50 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	INTERVENTNE SANACIJE DIMNIKOV IN STREH		
	I. Rušitve in odstranjevanja		
1.	Demontaža poškodovane kritine v celoti s prenosom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru; Opomba : če je površina poškodovane kritine manjša od 10 m2, se cena za enoto poveča za 20%;		
	opečni oz. betonski zareznik vključno s slemenjaki	m2	3,81 EUR
	Ravne vlaknato-cementne plošče	m2	4,35 EUR
	valovite vlaknato-cementne plošče	m2	3,70 EUR
	korci na letvah	m2	5,79 EUR
	korci na planetah	m2	8,91 EUR
	pločevinasta kritina s posipom	m2	6,34 EUR
	valovita trapezna pločevina	m2	6,47 EUR
	valovita pločevina	m2	6,47 EUR
	Ravna pločevina	m2	6,58 EUR
2.	Odstranitev poškodovanih kleparskih izdelkov, prenos ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po tekočem metru;		
	dimniške oz. fasadne obrobe	m1	8,03 EUR
	žlebovi oz. vertikalne cevi	m1	3,48 EUR
3.	Odstranitev poškodovanih letev, kontra letev oz. kosmatega opaža, prenos ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;		
	Letve	m2	1,59 EUR
	kosmati opaž	m2	2,84 EUR
4.	Rušenje poškodovanih dimnikov v celoti, vključno dimniška kapa, AB elementi dimnika, s prenosom ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po tekočem metru;		
	opečni dimnik	m1	19,36 EUR
	montažni dimnik	m1	18,72 EUR
5.	Rušenje poškodovanih armirano betonskih dimniških kap v celoti, s prenosom ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po kom;	kom	44,41 EUR
6.	Odstranjevanje ometa dimnika, s prenosom ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	7,28 EUR
7.	Nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km, brez plačila takse deponije, ki se obračuna po dejanskih stroških, pomožna dela, obračun po kubičnem metru;	m3	17,55 EUR
8.	Izdelava opaža in zaščita obstoječe kritine z leseno podkonstrukcijo, filc, deske, pomožna dela, prenos, obračun po kvadratnem metru;	m2	10,99 EUR
9.	Pregled dejanskega stanja poškodb na objektu s strani pooblaščenega dimniškega podjetja, priprava tehnične rešitve, izdelava elaborata sanacije s strani izvajalca, potrditev s strani DTP Bovec-Kobarid, dostava vseh potrebnih atestov in dokazil o ustreznosti predlaganega sistema vključno s potrditvijo ustreznosti izvedbe s strani pooblaščenega dimnikarskega podjetja, obračun po komadu;	kom	137,34 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	II. Betonska dela		
1.	Izdelava armiranobetonskega točkovnega temelja za dimnik, izkop, opaž (1,45 m ² /m ¹), beton MB 20 (1,0 m ³ /kos), armatura RA 400/500 (45 kg armature/m ³ betona), hidroizolacija, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	m3	341,39 EUR
2.	Izdelava armiranobetonske horizontalne vezi za sidranje dimnika v nosilne zidove, opaž (0,25 m ² /m ¹), beton MB 20, armatura RA 400/500 (15 kg armature/m ³ betona), sidranje v nosilni zid s sidri RA 400/500 – F 19 mm, vsa pomožna dela na objektu, obračun po kom.	kom	117,47 EUR
3.	Vgradnja sider z navoji M12 za sidranje vogalnih jeklenih ojačitev plašča dimnika, dobava sidra, vrtanje, epoksidna malta, vsa pomožna dela, prenosi, obračun po komadu.	kom	8,42 EUR
	III. Zidarska dela		
1.	Zidanje opečnega dimnika s polno NF opeko v PCM 1:3:9 v celoti, čistilna vratca, priključek na dimnik, priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;	m3	372,41 EUR
2.	Dobava in zidanje montažnega dimnika z dimno tuljavo F 18 ali F 20 cm z zračnikom v celoti, vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih kosov, čistilna vratca, priključek na dimnik, konzolna plošča, priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela, obračun po m1	m1	158,56 EUR
3.	Dobava in zidanje armiranega montažnega dimnika z dimno tuljavo F 18 ali F 20 cm z zračnikom v celoti (na primer sistem Schiedel Uni plus ali v teh. smislu podoben sistem drugih proizvajalcev), vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih kosov, čistilna vratca, priključek na dimnik, priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	191,78 EUR
4.	Dobava in zidanje armiranega montažnega dimniškega zaključka z dimno tuljavo F 18 ali F 20 cm z zračnikom v celoti iz (na primer sistem Schiedel Uni Final ali v tehničnem smislu podoben sistem), vključno z dobavo in montažo vseh potrebnih fazonskih kosov, priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	220,89 EUR
5.	Dobava in zidanje montažnega dimnika z obložnim plaščem za dimno tuljavo F 16 ali F 18 cm, za kasnejšo vstavev tuljave iz nerjavečih cevi, vključno s pripravo vseh odprtih za vgradnjo vseh potrebnih fazonskih kosov (npr. čistilna vratca, priključek na dimnik,...), priprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	54,34 EUR
6.	Grobi in fini omet opečnih dimnikov s cementno malto 1:3 v dveh slojih debeline 3 cm, vsakokrat rabitziranje površine s pocinkano mrežico, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	27,27 EUR
7.	Grobi in fini omet opečnih dimnikov s cementno malto 1:3 v dveh slojih debeline 3 cm, vmes armiranje površine 1x z mrežasto armaturo MAG Q 169, vgradnja sider RA 400/500, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, o	m2	30,01 EUR
8.	Krpanje ometa s podaljšano apneno malto 1:2:6 po sanaciji dimnika, predhodni cementni obrizg, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	29,21 EUR
9.	Obzidava dimnikov s polno fasadno NF opeko, cementna malta 1:3, prenosi, priprava malte in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	69,57 EUR
10.	Fugiranje dimnikov nad strešino s cementno malto 1:2, z nepoglobljeno fugo, obračun po kvadratnem metru;	m2	15,70 EUR
11.	Dobava in montaža dimniške glave v celoti iz steklocementa, pritrdilni material, pomožna dela, prenosi, obračun po komadu;	m1	225,88 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
12.	Dobava in montaža dimniške kape iz steklocementa, pritrdilni material, pomožna dela, prenosi z vatodvigalom, obračun po komadu;	m1	59,29 EUR
13.	Izvedba ojačitve dimnika z jeklenimi kotniki iz mehkega jekla dimenzij 80/80/5 mm ali 50/50/5 mm, diagonalno povezje po kotom 45 stopinj, varjenje, s protikorozijsko zaščito, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	31,42 EUR
14.	Sanacija obstoječih dimnikov z vgradnjo nerjavečih cevi v celoti, izdelava dimniških vratic 1 kom, priklop za peč 1 kom, kondenzne posode, gradbena dela, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	69,59 EUR
15.	Dobava in montaža troslojnega enotuljavnega DW dimnika do fi 16cm z vsemi priključki, priklopi, dimniška vratca, kondenzna posoda, z odkapnim obročem, tipsko kapo; gradbena dela, prenosi, pomožna dela	m1	181,71 EUR
16.	Dobava in montaža troslojnega enotuljavnega DW dimnika fi 18cm in več z vsemi priključki, priklopi, dimniška vratca, kondenzna posoda, z odkapnim obročem, tipsko kapo; gradbena dela, prenosi, pomožna dela	m1	198,56 EUR
17.	Izdelava in montaža dodatnega priklopa ali dimniških vratic, pomožna dela, prenosi, obračun po komadu;	kom	69,59 EUR
18.	Povrtavanje dimnika za vgradnjo nerjavečih cevi v celoti, gradbena dela, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	22,66 EUR
19.	Preboj v zidu za izdelavo priključka na dimniško tuljavo ali vgradnjo dimniških vratic in zidarsko popravilo preboja;	kom	30,22 EUR
	IV. Tesarska dela		
1.	Dobava in pritrditev letev na strešno konstrukcijo za pokrivanje s kritino, vsa pomožna dela in prenosi na objektu, obračun po kvadratnem metru;		
	opečni oz. betonski zareznik	m2	4,91 EUR
	ravne vlaknato-cementne plošče	m2	8,02 EUR
	valovite vlaknato-cementne plošče	m2	5,95 EUR
	Korci	m2	5,70 EUR
	korci na planetah	m2	6,86 EUR
	valovita pločevina	m2	4,57 EUR
	ravna pločevina	m2	5,39 EUR
2.	Dobava in pritrditev kosatega opaža na strešno konstrukcijo za pokrivanje s kritino iz ravne pločevine, vsa pomožna dela in prenosi na objektu, obračun po kvadratnem metru;	m2	14,49 EUR
3.	Dobava in pritrditev paropropustne folije v območju poškodovanega dimnika, obračun po kvadratnem metru;	m2	3,16 EUR
4.	Zamenjava poškodovanega menjalnika ostrešja, demontaža obstoječega, montaža novega, vsa pomožna dela na objektu, obračun po komadu;	m3	556,24 EUR
5.	Izdelava in montaža prečne povezave širovcev s škarjami, prerez 5/20 cm, dolžina 4 m, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	13,00 EUR
6.	Dobava in izdelava zavetrovanje ostrešja z deskami ali plohi pod kotom 45 stopinj, pomožna dela, prenosi, obračun po kvadratnem metru tlorisne površine;	m2	20,53 EUR
7.	Zamenjava poškodovanih strešnih elementov lesenih soh vključno z vgradnjo ročic, sohe dim. 20x20 cm, lesenih ročice dim. 14x16 cm za učvrstitve obstoječih leg, pomožna dela, prenosi, obračun po komadu;		
	višina sohe do 2 m1	kom	81,93 EUR
	višina sohe 2 do 4 m1	kom	121,65 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
---------	----------	-------	---------------------

	V. Fasaderska dela		
1.	Montaža in demontaža fasadnih odrov, naprava podstavka, vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;		
	višina do 10 m1	m2	8,27 EUR
	višina nad 10 m1	m2	9,20 EUR
2.	Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža, demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;		
	višina do 2 m1	m2	3,15 EUR
	višina 2 m1 do 4 m1	m2	4,70 EUR
3.	Montaža in demontaža zaščitne mrežice na fasadnih odrih, vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;	m2	2,06 EUR
4.	Dobava in postavitve cestne signalizacije v primeru, da so odri ob cesti, znaki, utripajoča luč, najemnina, obračun po komadu; ocena	kom	160,23 EUR
	VI. Krovska dela		
1.	Dobava in pokrivanje strešine s kritino (po potrebi vključno s slemenjaki), pomožna dela, prenos, obračun po kvadratnem metru;		
	opečni zareznik sive barve	m2	20,56 EUR
	betonski zareznik sive barve	m2	24,22 EUR
	Bobrovec	m2	22,13 EUR
	ravne vlaknato-cementne plošče sive barve	m2	31,15 EUR
	valovite vlaknato-cementne plošče	m2	22,11 EUR
	Korci	m2	23,78 EUR
	korci na planetah	m2	34,73 EUR
	pločevinasta kritina s posipom	m2	30,60 EUR
	valovita pločevina – trapezna	m2	22,55 EUR
	ravna pocinkana pločevina	m2	26,28 EUR
	ravna Cu pločevina	m2	61,22 EUR
	valovita jeklena pločevina	m2	27,79 EUR
	VII. Kleparska dela		
1.	Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	33,00 EUR
2.	Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm, razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;	m1	29,37 EUR
3.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 66 cm, obračun po tekočem metru;	m1	55,05 EUR
4.	Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z barvano Fe pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 66 cm, obračun po tekočem metru;	m1	45,14 EUR
5.	Pločevinasta obroba dimnika z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 70 cm, obračun po tekočem metru;	m1	55,05 EUR
6.	Pločevinasta obroba dimnika kožnega preseka z barvano Fe pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 70 cm, obračun po tekočem metru;	m1	52,21 EUR
7.	Dobava in montaža polkrožnih strešnih žlebov F 15 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z držali za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	44,96 EUR

Zap. št	Opis del	Enota	Cena na enoto v EUR
8.	Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi F 12 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;	m1	32,45 EUR
9.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz barvane Fe pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, obračun po tekočem metru;	m1	31,91 EUR
10.	Pločevinasta obroba strešne kritine iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine 33 cm, obračun po tekočem metru;	m1	33,12 EUR
11.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz pocinkane pločevine deb. 0,65 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	20,43 EUR
12.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz bakrene pločevine deb. 0,60 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	40,55 EUR
13.	Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz barvane Fe pločevine deb. 0,65 mm za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;	kom	30,12 EUR
14.	Dobava in montaža pravokotne dimniške kape enotuljavnega dimnika iz Alu ali jeklene barvane pločevine z jekleno podkonstrukcijo in pločevinasto strešico, skupaj s pritrdilnim materialom, pomožna dela, obračun po komadu;	kom	99,83 EUR
15.	Dobava in montaža pravokotne dimniške kape dvotuljavnega dimnika iz Alu ali jeklene barvane pločevine z jekleno podkonstrukcijo in pločevinasto strešico, skupaj s pritrdilnim materialom, pomožna dela, obračun po komadu;	kom	150,23 EUR
16.	Dobava in montaža točkovnih snegolov skladno z zahtevami dobavitelja kritine, skupaj s pritrdilnim materialom, pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;	m2	2,52 EUR
17.	Dobava in montaža lestvenih snegolovov skladno z zahtevami dobavitelja kritine, skupaj s pritrdilnim materialom, pomožna dela, obračun po tekočem metru;	m1	59,22 EUR

2. CENA NADOMESTNE GRADNJE in NOVOGRADNJE

Pri nadomestnih gradnjah in novogradnjah, kadar se gradnja izvaja po sistemu »funkcionalni ključ v roke«, znaša cena m² RGP (razvito gradbeno površino) 869,85 EUR. Cena vključuje izvedbo vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter vseh spremljajočih del iz priloge 1 tega pravilnika, izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. Cena velja za stanovanjsko stavbo, velikosti 200 m² RGP. Cena ne vključuje stroškov, ki se nanašajo na odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, komunalnega prispevka in stroškov priključkov na javno infrastrukturo in druge komunalne opreme in stroškov zunanje ureditve.

Gradnja manjših stavb je zaradi fiksnih stroškov, ki niso odvisni od velikosti stavbe, na enoto površine dražja kot gradnja večjih objektov, zato se cena iz prejšnjega odstavka korigira glede na dejansko RGP objekta na naslednji način:

zap. št.	RGP / m ²	EUR / m ² RGP
1	50	1.190,31 EUR
2	100	1.052,96 EUR
3	150	915,63 EUR
4	200	869,85 EUR
5	250	846,95 EUR
6	300	833,21 EUR
7	350	830,93 EUR
8	400	828,64 EUR
9	500	824,06 EUR
10	600	819,48 EUR
11	700	814,90 EUR
12	800	810,33 EUR
13	900	805,74 EUR
14	1000	801,17 EUR

Vmesne vrednosti cene se določi z linearno interpolacijo.

vse cene brez DDV

RGP, razvita gradbena površina

GOI, gradbeno, obrtniško, instalacijska dela

Razmerje cen novogradenj različnih vrst stavb glede na ceno stanovanjskih stavb

V primeru gradnje drugih vrst stavb se cena na m² RGP določi tako, da se cena za m² stanovanjske površine množi s koeficientom iz spodnje tabele:

z.š.	Vrsta stavbe	Razred	Faktor
1	<u>1. Razred</u> – enostavni, začasni objekt brez pregradnih zidov:		
	• skladišča, sušilnice	I. razred	0,3
2.	<u>2. Razred</u> – enostavni pritlični objekti, enonadstropni, manjših razponov, brez stebrov, najenostavnejših instalacij in konstrukcij:		
	• hale in hangarji	II. razred	0,5
3.	<u>3. Razred</u> – enostavni objekti z enostavno funkcijo, instalacijami in konstrukcijami:		
	• industrijske hale z enakimi elementi, brez žerjavov	III. razred	0,7
	• gospodarski objekti, hlevi	III. razred	0,6
	• stanovanjske stavbe	III., IV. razred	1
4.	<u>4. Razred</u> – objekti z normalno tehnično – organizacijskimi zahtevami, običajnimi instalacijami in konstrukcijami:		
	• zgradbe v trgovini kot samostojni objekti	IV. razred	0,9
	• hale z žerjavi in enakimi elementi	IV. razred	0,8
	• administrativne zgradbe brez dvoran	IV. razred	1,0
5.	<u>5. Razred</u> – objekti z večjimi tehnično-organizacijskimi in arhitektonskimi zahtevami, z zahtevnimi instalacijami in konstrukcijami:		
	• manjše ambulate in dispanzerji	V. razred	1,3
	• zgradbe socialnega skrbstva,	V. razred	1,3
	• otroške ustanove, vrtci, jaslice	V. razred	1,2
	• zgradbe v gostinstvu in turizmu	V. razred	1,3
	• zgradbe za kulturo, klubski prostori z manjšimi dvoranami	V. razred	1,3
6.	<u>6. Razred</u> – objekti z zelo zahtevnimi tehnično organizacijskimi in arhitektonsko – umetniškimi zahtevami, z zelo zahtevnimi instalacijami, konstrukcijami, kot so:		
	• stanovanjske zgradbe z več kot 10 nadzemnih etaž, s poslovnim prostorom in drugo namembnostjo	VI. razred	1,5
	• zahtevnejši objekti; zahtevni arhitektonsko in funkcionalno	VI. razred	2,0
7.	<u>Izven razreda</u> – sem spadajo objekti iz IV. razreda v kolikor imajo poseben pomen v tehnično, organizacijskem ali arhitektonsko umetniškem pomenu:		
	• zgradbe Telekom in RTV; RTV centri in ATC centrale	Izven razreda	2,1