kombinirano rušenje raznih kamnitih konstrukcij
rušenje je potrebno izvajati pazljivo ob prisotnosti
nadzora in predstavnikom ZVKD:
kamniti tlak in zunanje stopnice (delno betonske)

odstranitev kovinskih "zaščitnih" ograjnih vrat

odstranitev lesenih masivnih vhodnih vrat
v kompletu z pripadajočo opremo,
mokromontažnim podbojem in vratnim krilom

kombinirano rušenje raznih kamnitih konstrukcij
rušenje je potrebno izvajati pazljivo ob prisotnosti
nadzora in predstavnikom ZVKD:
delno dno kamnitih zidov zaradi stabilizacije

strojno rezanje kamnitih konstrukcij v projektirano
globino do 15cm in več zaradi izdelave ravnih delovnih
stikov in zaradi preprečitve širjenja vibracij in nastanka
razpok po obstoječih konstrukcijah.
Opomba: lokacije določi projektant ali nadzor predhodno

strojno rezanje kamnitih konstrukcij
v projektirano globino do 15cm in več
zaradi izdelave ravnih delovnih stikov in
zaradi preprečitve širjenja vibracij in
nastanka razpok po obst. konstrukcijah.
Opomba: lokacije določi projektant ali
nadzor predhodno

odstranitev kovinskih tujkov in elementov sekundarne pozidave
s celotne zidne površine (notranji in zunanji zidovi)
Delo se vrši pod nadzorom odgovornega nadzornika in predstavnika
ZVKD, ki določijo katere dele se odstrani in na kakšen način:
predvideva se odstranitev z izvlekom ali ročnim/kombiniranim
izsekavanjem skupaj s celotno kamnito samico/surovcem v katerem
se tujek nahaja. Samica se nadomesti z novo.

kombinirano rušenje nosilnih konstrukcij in lahkih
lesenih podstavkov, izvedenih iz plošč betonov debeline
10-20cm, ulitih v suhem ovoju kolčev, ob prisotnosti
nadzora in predstavnikom ZVKD

odstranitev opreme v prostoru:
lesenega stola, skulpture, stolčkov,
kovinskega stolčka za 8. kolen

odstranitev prostostoječih klopi, mrz, stolov
in druga lesena in kovinska oprema

odstranitev kamnitih
pripr in kruhov

odstranitev nadomestnih instalacijskih razvodnih
kablov položenih samostojno ali v zaščitnem kanalu

odstranitev raznih kovinskih sidrov
z potrebnim minimalnim izsekavanjem

odstranitev lesenega podia, višine do 15cm,
s pripadajoče minimalno nosilno leseno
podkonstrukcijo in lesenimi trdnimi oblogami

odstranitev nadomestnih in drugih
inštalacijskih omaric in stevcev

odstranitev lesenega
pokrežnega vratnega
okvirja in zavese

odstranitev kovinskih rešetk, ostankov
drv in smeti iz zunanjega dela skupaj s
transportom na ustrezno deponijo gradbeno
Niša se odstrani v kamnito obrobe, ometane
in talne podlage primerne za keramične
obloge ne smejo poškodovati

odstranitev nadomestnega dela stenskih vrat
in stropnega lestenca ter pripadajoče
priklopno nadometno in nadomestno instalacijo

odstranitev zaščitnega okvira
(lika) iz AL profilov pred nadzorom
posebščene osebe iz ZVKD

odstranitev stolčno nadzemnih podometnih
in drugih instalacijskih omarc in stevcev

odstranitev lesenega
podkonstrukcije
in lesenih trdnih oblog

odstranitev obstoječe lesene peči in
kovinskega dimnika, vpetane skozi okno

odstranitev lesenega 3-krilnega okna v
kompletu z vsem pripadajočo celotno
opremo, vrtljivo-nagibnega lesenega
okvirja, zunanjega kovinskega ter zavesé

odstranitev kovinskega polica

strojno rezanje kamnitih konstrukcij
v projektirano globino do 15cm in več
zaradi izdelave ravnih delovnih stikov in
zaradi preprečitve širjenja vibracij in
nastanka razpok po obst. konstrukcijah.
Opomba: lokacije določi projektant ali
nadzor predhodno

-odvzem vzorcev in analiza stenskih ometov ob pogojenem
izvajalca del, projektanta, nadzora in predstavnika ZVKD
-vzorci se zaradi sanacije/obnove/zamenjave ometov
analizirajo in na podlagi rezultatov določi novi sanacijski
omet ali dodatki h klasičnim maltnim mešanicam.
-posebno pozornost je potrebno nameniti pregledi površine
zaradi določitve lokacij sanacij vlage

kombinirano odstranjevanje stenskih ometov
do zdrave podlage. Ometi se odstranijo na
zahtevo pooblaščene osebe iz ZVKD ali nadzora
posebej na mestih izdelave sanacije vlažnih zidov

čiščenje notranjih kamnitih zidov po odstranitvi
ometov z poglobljenim čiščenjem fug
(odstranjevanje cementnih veziv, ki so posledica
nepravilnih predhodnih posegov v notranje zidove
in ostanki ometa: delo se izvaja s peskanjem oz.
nizkotlačnim čiščenjem z uporabo mehkejšega
medija, katerega je prilagoditi trdnosti podlage

kombinirano rušenje raznih kamnitih konstrukcij
rušenje je potrebno izvajati pazljivo ob prisotnosti
nadzora in predstavnikom ZVKD:
delno dno kamnitih zidov zaradi stabilizacije

geološko-geotehnični pregled temeljnih tal in izkopov
v času izvajanja del zaradi kontrole geomehanskih
izračunov stabilnosti zemljine same, posedkov in
dopustnih napetosti




RUŠITVENI POSEGI

OBSTOJEČI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

SIPOREX ali OPEKA

MAVČNA STENA

±0.00 VIŠINSKA KOTA

4 SESTAVA KONSTRUKCIJE

A OZNAKA PREREZA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ENERGETIKA B.B.** Tomaž Bibič s.p. Projektiranje, nadzor, svetovanje | | | VSEBINA PRIKAZ STANJA MERILO | **TLORIS PRITLIČJA** | | |
| | | | | | **Rušitveni posegi** | | |
| | | | | | **1:100** | | |
| | | | | NAROČNIK NASLOV | **OBČINA POSTOJNA** | | |
| | | | | | **Ljubljanska 4, 6230 Postojna** | | |
| | IME | IZ. ŠTEV. | PODPIS | OBJEKT ZA GRADNJO LOKACIJA | **RAVBARJEV STOLP** | | |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA | Tomaž Bibič s.d.i.a. | A-1620 | | | **REKONSTRUKCIJA** | | |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | Tomaž Bibič s.d.i.a. | A-1620 | | | | | |
| ODDELAL | Tomaž Bibič s.d.i.a. | A-1620 | | VRSTA PROJEKTA | DATUM | ŠT. PROJEKTA | ŠT. MAPE |
| KONTROLA | Tomaž Bibič s.d.i.a. | A-1620 | | **PZI** | **Junij, 2013** | **10/2011** | **r_2** |