



-izdelava restavtorskega foto-tehničnega posnetka obstoječe fasade zaradi restavracije obstoječega stanja ali izdelave nove fasade (kamnitih gradnik, erte, venci, arkade...) -ob predpriravi varnostnih odrov izvajalec in projektant podrobneje pripravita rešitve izvedbe katere se dokončno uskladi z nadzorom in predstavnikom ZVKD

kombinirano rušenje raznih kamnitih konstrukcij rušenje je potrebno izvajati pazljivo ob prisotnosti nadzora in predstavnikom ZVKD:
delno dno kamnitih zidov zaradi stabilizacije




odstranitev kamnitega segmenta
zaradi možnosti izvedbe vrata



kombinirano rušenje raznih kamnitih konstrukcij rušenje je potrebno izvajati pazljivo ob prisotnosti nadzora in predstavnikom ZVKD:
delno dno kamnitih zidov zaradi stabilizacije

strojno rezanje kamnitih konstrukcij v projektiрано globino do 15cm in več zaradi izdelave ravnih delovnih stikov in zaradi preprečitve širjenja vibracij in nastanka razpok po obstoječih konstrukcijah.
Opomba: lokacija določi projektant ali nadzor predhodno


odstranitev ostankov nasutja, ostankov drva in smeti iz zunajne niše skupaj s transportom do začasne depozitione gradbišča Niša se ocisti do kamnite stenske, stropne in talne podlage, pri čemer se kamnite obloge ne smejo poškodovati



-izdelava restavtorskega foto-tehničnega posnetka obstoječe fasade zaradi restavracije obstoječega stanja ali izdelave nove fasade (kamnitih gradnik, erte, venci, arkade...) -ob pripravi varnostnih odrov izvajalec in projektant podrobneje pripravita rešitve izvedbe katere se dokončno uskladi z nadzorom in predstavnikom ZVKD

LEGENDA

- OBSTOJEČI ZIDOV
- RUŠITVENI POSEGI
- ARMIRANI BETON
- BETON



| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| | ENERGETIKA B.B. Tehnična d.o.o. Projektiranje, načrtovanje, izvedba, vzdrževanje tehnoloških sistemov in objektov www.energetika.si | VZETNA PROJEKCIJA NIZKOLO | SHEMA VRAT: P-nVV2 in P-nkVV2 | | |
| | | | Obstoječe stanje in rušitveni posegi | | |
| | | | 120 | | |
| | | | | OBČINA POSTOJNA | |
| | | | | Ljubljanska 4, 6230 Postojna | |
| | | | | RAVBARJEV STOLP | |
| | | | | REKONSTRUKCIJA | |
| ODROBOVNE VODNE PROJEKCIJE | Tehnična d.o.o. | A-100 | | VZETNA PROJEKCIJA | DATUM |
| ODROBOVNE PROJEKCIJE | Tehnična d.o.o. | A-100 | | PZI | ŠT. PROJEKTA |
| ODRŽAL | Tehnična d.o.o. | A-100 | | | ŠT. NAKLADA |
| KONTROLA | Tehnična d.o.o. | A-100 | | | e_v_21 |