

SHEMA POLAGANJA LADIJSKEGA PODA
-osi polaganja ladijskega poda med posameznimi konstrukcijskimi rastri se nahajajo na sredini med izhodiščno in obodno stranjo nosilnih I profilov

-shema polaganja sledi osi posameznega polja in se na nosilnih profilih IPE240 (galerija_2) in IPE200 (galerija_3) zarezuje po osi profila



VGRADNJA LESENEGA PODA GALERIJE 2 IN 3
polaganje zaključne kvalitetne lesene talne obloge
-obloga debeline 40mm, macesnov plohasti ladijski pod
-obloga položena v obliki šeststransko skoblanih in dolžinsko poravnavanih plohih, ustreznih širin in dolžin na kovinsko podlago galerij preko ustreznih protihrupnih nevidnih podlog
Opomba: detajlno artikel, vzorec, barvo, smer in način polaganja pred izvedbo uskladijo projektant, izvajalec, odgovorni nadzornik in predstavnik ZVKD
-polaganje se vrši v enem barvnem vzorcu po sledečem redosledu z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli:

-predpriprava tal: čiščenje podlage, eventuelna izravnava podloge z ustrezno izravnalno maso v obliki kita za kovino, brušenje, nanos protihrupne penaste podloge z ustrezim lepilom in pritrjevanje ustrezih primarnih sider

-vgradnja finalne lesene obloge:
-plohasti macesnov ladijski pod, finalno obdelan, položen na podij posameznih galerij in dostopnih stopnic; polaganje na površino križnih kolobarjev, stiki so zaprti, les je ustrezno sušen, skupaj s primernim brušenjem, kitanjem in oljenjem z ustreznim oljem za iglaste površine. Površina po končanem oljenju ne sme imeti sijaja-dosega se mat videz.
-obloga se pritrjuje v kovinsko konstrukcijo galerij; vse skupaj z potrebnim rezanjem, polaganjem, obdelavo ločne zaokrožnice z obdelavo vseh zaključkov/prebojev

-polaganje, pribijanje, vijačenje in lepljenje zaključnega kotnega lesenega zaključka po vogalnem zaključku na ločnem robu galerije, skupaj z obdelavo vseh zaključkov ograje;
-uporabijo se kotne letve iz enakega macesna kot je talna obloga – obroba enake kvalitete kot talna obloga; vijačena in dodatno prilepljena na podlago z lepilom

ENERGETIKA B.B. Tomaž Biščak s.p. Projektiranje, nadzor, svetovanje				VERSIJA PROJEKTA STANJA MERILO	DETAJL POLAGANJA LADIJSKEGA PODA
					OGRAJE V GALERIJI 2
					Predvideno stanje / 1:20, 1:50
				NAROČNIK NASLOV	OBČINA POSTOJNA
					Ljubljanska 4, 6230 Postojna
	IME	G.ŠTEV.	PODPIS	OBJEKT ZA GRADNJO LOKACIJA	RAVBARJEV STOLP
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	Tomaž Biščak s.d.i.a.	A-1020			REKONSTRUKCIJA
ODGOVORNI PROJEKTANT	Tomaž Biščak s.d.i.a.	A-1020			
ODELAL	Tomaž Biščak s.d.i.a.	A-1020		VRSTA PROJEKTA	DATUM / ŠT. PROJEKTA / ŠT. NAČRTA
KONTROLA	Tomaž Biščak s.d.i.a.	A-1020		PZI	Junij, 2013 / 10/2011 / d_7